

AREA PROGRAMAS HABITACIONALES DEPTO. PROGRAMAS SOBRE STOCK

Fecha:	19/02/2020	Inspector:	Arq. Nery Duplech
Departamento:	MONTEVIDEO	Localidad:	MONTEVIDEO
Padrón:	112261	I.D.:	16093
Block:		Unidad:	302
Expediente:	2019-68-1- 009898	C.H.	

Dirección: CARABELA 3070 esq. FOMENTO

MEMORIA PARTICULAR

PRUEBAS SANITARIAS: TIPOLOGIA: 2 DORM

Empresa		Fecha	Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
			Estar	0	Dormitorios	2
Local	Pierde	No pierde	Comedor	0	Baños	1
Abastecimiento cocina			Estar comedor	1	Toilette	0
Abastecimiento baño			Cocina	1	Terraza	0
Desagüe cocina			Terraza Servicio	1	Garage	0
Desagüe baño			Patio	0	Otros	0

1 - HORMIGON ARMADO					
Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción		
Vigas	m3				
Pilares	m3				
Losas	m3				
Otros	m3				
	2 - ALBAÑII	LERIA			
Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción		
Demoliciones	m2 m2				
Limpieza previa	U				
Contrapiso de hormigón	m2				
Muros de ticholos	m2				
Muros de ladrillos	m2				
Tabiques de yeso	m2				
Revoque muros	m2	3	Según MCG. Ítem 1.1		
Revoque cielorrasos	m2	1	Según MCG. Ítem 1.1		
Impermeabilización	m2 m2 ml	4 2 20 12	Impermeabilizar todo el piso del baño y muros ducha según MCG ítem 2.3 Impermeabilizar todo el piso de la terraza de servicio según MCG ítem 2.3 Sellado perimetral aberturas aluminio con Sikaflex Antepechos ventanas aplicar 2 manos de sellador tipo Sikatop Seal 107		
Facerit	m2				
Fisuras	ml				
Cielorrasos	m2				
Piso calcareo	m2				
Piso monolítico	m2				

Piso cerámico	m2	14	Baño - cocina y terraza según MCG ítem 1.3.1	
Retiro piso existente	m2	14	Retiro total baño - cocina - terraza	
Piso parquet	m2	40	PULIDO 60/120 - Hidrolaqueado del tipo Bona Novia satinado o similar.	
Piso flotante			3 manos previo sellador. Reponer tablas y sellar juntas MCG ïtem 1.3.2	
Zócalos	ml		Reponer faltantes y ajuste total.	
			roponor ranamos y ajaste totali	
Revestimiento cocina	m2	3	Según MCG ïtem 1.5	
	m2	3	Retiro total azulejo existente	
Revestimiento baño	m2	13	Según MCG ïtem 1.5	
	m2	13	Retiro total azulejo existente	
Pintura muros interiores	m2	97	Preparación de superficie. Sectores c/hongos aplicar fungicida . MCG ïtem 1.6	
Pintura muros exteriores	m2	4	Preparación de superficie. Sectores c/hongos aplicar fungicida . MCG ïtem 1.6	
Pintura cielorrasos	m2	52	Preparación de superficie. Sectores c/hongos aplicar fungicida . MCG ïtem 1.6	
	Cant.	Medida		
Esmalte sintético/Barniz	50	ml	Barniz en zócalos	
Esmalte sintético/Barniz	2	0,70 x 2,05	Hojas y marcos de puertas interiores según MCG ïtem 1.6	
Esmalte sintético/Barniz	2	0,65 x 2,06	Hojas y marcos de puertas interiores según MCG item 1.6	
Esmalte sintético/Barniz	1	0,90 x 2,06	Hoja y marco de puertas acceso según MCG ïtem 1.6	
	Cant.	Medida		
Mueble cocina	1	0,60 x 1,60	Melamínico blanco - 3 puertas + cajonera 3 cajones . Tiradores metálicos	
	Cant.	Medida		
Mesadas	1	0,60 x 1,60	Granito esp.2 cm tipo Gris Mara. Zócalo 4 cm	
Varios	1		Listón mármol o granito esp 4 cm para zócalo de ducha Altura 10 cm	
	3 - INSTALA	CION SANI	TARIA	
Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción	
Cámaras	U			
Desagües	U	1	Baño - desagües PVC hasta la columna según MCG ítem 2.2	
		1	Cocina - sustitución caño desagüe. Desagüe lavarropas en terraza.	
Suministro de agua	U	1	Baño - termofusión según MCG ítem 2.1.2.2	
		1	Cocina - termofusión según MCG ítem 2.1	
Aparatos y Accesorios	U	1	Inodoro c/mochila del tipo Nórdico según MCG 2.6.1	
	U	1	Bidet del tipo Nórdico según MCG 2.6.2	
	U	1	Lavabo c/pedestal del tipo Nórdico según MCG 2.6.3	
	U	1	Pileta de cocina de acero inox. 304 -medidas 36 cm x 41 cm x 18 prof.	
Grifería	U	1	Monocomando ducha - bidet - lavabo según MCG 2.6.4	
	U	1	Monocomando cocina	
Colillas	U	5	Sustitución colillas existentes por nuevas	
Colillas	U	5 1	Sustitución colillas existentes por nuevas Pruebas hidráulicas y manométricas en presencia de la Dirección de obra	

REQUISITOS SOLICITADOS POR O.S.E. SIN LOS CUALES NO SE CONSTRUIRÁ LA CONEXIÓN DE AGUA SOLICITADA

Para la ejecución de las conexiones de agua en todos los trámites asociados a un Nuevo Servicio de agua, Independizaciones y Cambio de Sitio, deberán cumplirse previamente las siguientes exigencias:

* Contar con NICHO para la protección del medidor que se ajustará a las siguientes dimensiones:

U

Conexión de 1/2" - largo 0,45m, alto : 0,40m, ancho: 0,20m

Conexión de 1" - largo 0,60m, alto : 0,50m, ancho: 0,20m

Otros

- * Llave de paso interna: el interesado suministrará la llave en el momento de la ejecución del servicio nuevo. La misma deberá ser de igual diámetro que la conexión solicitada y con rosca de 1/2" o 1" según corresponda y en los materiales aprobados por O.S.E.
- * Pase: el cliente deberá construir dos orificios en la pared del nicho, por donde deben pasar los caños que conectan a la red de O.S.E. ya la red interna respectivamente. Las aberturas laterales para el paso del caño serán de 3cm de ancho por 6cm de alto para las conexiones de 13mm (1/2") y de 4cm de ancho por 8cm de alto para las conexiones de 25mm (1").

Estos orificios deberán realizarse en todos los obstáculos que existan desde la vereda hasta el interior del nicho (tanto el nicho como las paredes o muros existentes en la línea de propiedad)

Es responsabilidad del cliente realizar las canaletas en los muros que se requieran, para asegurar la cobertura para protección de las cañerias que lleguen al nicho.

* N° de puerta de la Propiedad (otorgado por la Intendencia): Deberá estar colocado al frente de la propiedad y en forma visible.

4 - INSTALACION ELECTRICA				
Rubro Unidad Cantidad Descripción				
Tablero	U	1	PVC puerta opaca de 24 módulos según MCG ítem 3.1	
Llaves térmicas	U	9	Según MCG ítem 3.1	

Llave diferencial	U	1	Según MCG ítem 3.1	
Timbre	U	1	Según MCG ítem 3.1	
Enhebrado	m	468	TC 2 mm, Luces 1 mm,	
		33	Línea gral 6 mm2 y tierra 6 mm2	
Llaves	U	12	Según MCG ítem 3.2	
Tomas	U	14	3 TC estar, 2 TC dorms, 1TC baños, 1 TC calefón, 3 TC cocina, 1 TC extrac, 1 TC lav	
Portalámparas	U	7	Según MCG ítem 3.2	
Plaquetas	U	28	Según MCG ítem 3.2	
Teléfono	U	1	Enhebrado	
Portero				
Extractor cocina	U	1	Del tipo IE, aspas de 25 cm., caudal mínimo 700 m3.	

Nota: La instalación deberá cumplir con la normativa vigente de UTE.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CONTAR CON TECNICO ELECTRICISTA REGISTRADO. De acuerdo a la nueva exigencia de UTE se deberá realizar la asunción de responsabilidad, para la conexión al servicio, mediante Técnico Electricista

5 - ABERTURAS Y PROTECCIONES						
Rubro	Cant.	Tipo	Medida	Descripción		
Aberturas interiores (ajustes)	2	Mad.	0.75 x 2.10	Dormitorios - ajuste de hojas según MCG ítem 4.3		
	2	Mad.	0.70 x 2.10	Baño y cocina - ajuste de hojas según MCG ítem 4.3		
Aberturas exteriores (ajustes)						
Aberturas interiores (nuevas)						
Aberturas exteriores(nuevas)	1	Mad.	0,90 x 2,05	Puerta Acceso nueva idem existente. MCG 4.3		
	1	Al	1,20 x 2,05	Cocina -Serie 25 - corrediza. MCG ítem 4.1.1		
	1	Al	1,60 x 1,10	Estar comedor- Serie 25 - corrediza. MCG ítem 4.1.1		
	2	Al	1.20 x 1.10	Dormitorios- Serie 25 - corrediza. MCG ítem 4.1.1		
	1	Al	0.20 x 0,30	Baño - Rejilla ventilación tipo celosía. MCG ítem 4.1.1		
Cortinas de enrollar (nuevas)	1	PVC	1,60 x 1,10	Sistema MONOBLOCK integrado a la abertura de aluminio		
·	2	PVC	1.20 x 1.10	Sistema MONOBLOCK integrado a la abertura de aluminio		
Rejas						
Vidrios						
Mirilla	1			En puerta acceso		
	6 - HERRA	JES				
Rubro	Unidad	Cantidad		Descripción		
Cerradura de seguridad	U	1	Puerta de acceso según MCG ítem 4.4			
Pomos con llavín Otros	U	4	Según MCG íte	m 4.4		
	7 - LIMPIEZ	'Δ				