


NOTAS:

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
- LAS CÁRERAS EMBUTIDAS EN LOSA O MUROS DE MAMPOSTERÍA SERÁN DE PVC #25.
 - TODAS LAS CÁRERAS, EN CASO DE SER EMBUTIDAS SERÁN EN PVC Y EN CASO DE SER APARENTES EN CARO DE HIERRO GALVANIZADO, NO PERMITIENDOSE UNIONES DE CARO DE HIERRO Y PVC.
 - TODAS LAS CÁRERAS SOBRE CIELORRASO SERÁN EN HIERRO GALVANIZADO #25 INSTALADO EN FORMA APARENTE.
 - TODAS LAS INSTALACIONES BAJO CIELORRASO SERÁN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.
 - TODAS LAS CÁRERAS METÁLICAS SERÁN PUESTAS A TIERRA.
 - TODAS LAS FLACIONES DE CÁRERA A LOSAS SE REALIZARÁN MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN O TIROS METÁLICOS Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA UTILIZADA.
 - TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN APARENTES SERÁN CONSTRUIDOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO MARCA DASA O SIMILAR.
 - TODOS LOS CAROS LLEVARÁN BUJES EN SUS EXTREMOS.
 - LOS TRAZADOS DE CÁRERAS SOBRE CIELORRASO SERÁN REALIZADOS EN FORMA PARALELA A LAS PAREDES NO PERMITIENDOSE TRAZADOS OBLIQUOS.
 - SE AGREGARÁN LOS REGISTROS QUE SEAN NECESARIOS PARA REALIZAR EL CORRECTO ENHEBRADO DE LAS LÍNEAS CORRESPONDIENTES.
 - SE INSTALARÁN CAJAS DE REGISTRO EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN (AUN CUANDO NO SE INDIQUE).
 - DE SER NECESARIOS AGREGAR REGISTROS LOS MISMOS SE UBICARÁN SOBRE LUMINARIAS.
 - DESDE EL DUCTO A LA PRIMERA CAJA LA CANALIZACIÓN SERÁ EN CARO DE HIERRO GALVANIZADO.
 - LAS TRANSICIONES DE INSTALACIÓN EMBUTIDA A APARENTE SERÁN REALIZADAS MEDIANTE CAJAS DE REGISTRO, AUN CUANDO LAS MISMAS NO ESTÉN INDICADAS.
 - TODOS LOS TRAYECTOS DE DUCTOS SERÁN RECORRIDOS POR UN CONDUCTOR DE DESGARRA A TIERRA (35mm) SOBRE FORRADO EL CUAL SE CONECTARÁ A CADA TRAMO DE DUCTO MEDIANTE CLEMAS DE BRONCE.
 - TODAS LAS CAJAS INSTALADAS EN TABIQUES DE YESO SERÁN CONSTRUIDAS EN CHAPA DE HIERRO ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE PANELES.
 - LAS UNIONES DE CAROS A CAJAS O DUCTOS SE HARÁN CON CURLAS METÁLICAS.
 - TODAS LAS CÁRERAS PARA TV SERÁN DE PVC #25.
 - TODAS LAS CÁRERAS SE DEJARÁN ENHEBRADAS CON GUA DE ALAMBRE GALVANIZADO A MODO DE FACILITAR SU ENHEBRADO.
 - TODAS LAS UBICACIONES SERÁN CONFIRMADAS CON LA DIRECCIÓN DE OBRA.
 - -




SIMBOLOGIA:

- CÁRERA EMBUTIDA O APARENTE.
- DUCTO METÁLICO 450x65mm SOBRE CIELORRASO, EXCLUSIVO DATOS
- DUCTO METÁLICO 300x65mm SOBRE CIELORRASO, EXCLUSIVO DE DATOS
- DUCTO METÁLICO 250x65mm SOBRE CIELORRASO, EXCLUSIVO DATOS
- DUCTO TIPO EJECUTIVO EXCLUSIVO DATOS INSTALADO DE FORMA APARENTE h=0,70m
- ESCALERILLA O DUCTO METÁLICO CON TAPA INSTALADO EN FORMA VERTICAL
- CAJA DE LLAVE CON DOS CONECTORES RJ45, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA h=0,40m. (PUESTO DE PC)
- DOS CONECTORES RJ45, EN DUCTO TIPO EJECUTIVO EXCLUSIVO DATOS INSTALADO DE FORMA APARENTE h=0,70m (PUESTO DE PC)
- CAJA DE LLAVE CON UN CONECTOR RJ45, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=2,50m
- PANTALLA
- CONECTOR RJ45 EN UNA CAJA DE LLAVE EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO SOBRE CIELORRASO, CÁMARA CCTV
- CONECTOR RJ45 EN UNA CAJA DE LLAVE CON JUNTA DE GOMA, APTA PARA USO EXTERIOR, CÁMARA CCTV

- CONECTOR RJ45 EN UNA CAJA DE LLAVE EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ADOSADA A DUCTO METÁLICO, CÁMARA CCTV
- CONECTOR RJ45 EN UNA CAJA DE LLAVE EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ADOSADA A DUCTO METÁLICO, ACCESS POINT
- DOS CONECTORES RJ45 EN CAJA ESTANCA SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,20m ALIM. RELOJ DE PERSONAL
- PLAQUETA CON CONECTOR DE TV EN CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=2,50m
- CÁMARA DE MAMPOSTERÍA 40x40x60cm

DETALLE SALIDA DE DUCTOS



FELIPE BURGUEÑO
INGENIERÍA ELÉCTRICA

Cno. Cnel. Raíz 880 ☎ 2355 4493/4836 🌐 www.felbur.com.uy

PODER JUDICIAL
División Arquitectura - Julio Herrera y Obes 1192
tel: 1907 int. 4530-4635 | fax: 2901 3978

Obra:	JUZGADOS DE PAZ MONTEVIDEO		
Ubicación:	25 DE MAYO 500		
Rubro:	ELECTRICA		
Lómina:	CABLEADO ESTRUCTURADO PLANTA BAJA		
Código:	XXXX_EL-13		

Fecha:	10/05/18	Ayudante:	X.Xxxxx
Escala:	1/75	Arquitecto:	X.Xxxxx

NOMBRE DE ARCHIVO

z:\trabajos\proyecto\poder judicial\3490 Juzgados de paz monteideo\ele\entregado 2018-05-22\3490_4 ele_juzgado paz mvd_2018-05-22.dwg

I N D I C E			FECHA
REV	DESCRIPCIÓN		
1	-	-	10/05/18
-	-	-	-/-/-/-
-	-	-	-/-/-/-
-	-	-	-/-/-/-
-	-	-	-/-/-/-
-	-	-	-/-/-/-
-	-	-	-/-/-/-
-	-	-	-/-/-/-
-	-	-	-/-/-/-
-	-	-	-/-/-/-