


ESTABLECIMIENTO:	OBRA:	AI 02
Hospital de Maldonado	Sala Tomógrafo	
CANTIDAD:	FECHA:	
01	Junio 2020	



N.P.T.I.

ESCALA: 1/25

Las medidas se verificarán en obra.

<b>TIPO</b>		Ventana		<b>MOVIMIENTO</b>		Corrediza	
<b>UBICACION</b> Sala de espera							
<b>PREMARCO</b>		<b>MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :</b>				<b>TAPAJUNTA :</b>	
P E R F I L E S	M A R C O	HOR. INFERIOR	SERIE 25		A C C E S O R I O S	D E M O V.	RODAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA SERIE
		HOR. SUPERIOR	SERIE 25				
		LATERALES	SERIE 25				
		DIVISOR HOR.				D E C I E R R E	
		DIVISOR VERT.					
		PORTACONTR.					CIERRE/TIRADOR DE EMBUTIR (modelo vento o tempo)
		CONTRAVIDRIOS					
		ELEM. ARMADO					
		CONECTOR HOR.					
		CONECTOR VERT.					
	H O J A	HOR. INFERIOR	SERIE 25		O T R O S	D E M A N I O B R A	
		HOR. SUPERIOR	SERIE 25				
		LATERALES	SERIE 25				
		ENGANCHE	INTERIOR:	EXTERIOR:			
		COMPLEMENTO					
		DIVISOR HOR.					
		DIVISOR VERT.					
		CONTRAVIDRIO	SERIE 25				
		ELEM. ARMADO					
		OTROS					
<b>TERMINACIONES</b>		ALUMINIO BLANCO					
<b>VIDRIOS</b>		ESPESOR: 4mm					
		TIPO: común transparente					
<b>OBSERVACIONES</b>		COLOCACION:					