


ESTABLECIMIENTO:	Hospital de Maldonado	OBRA:	Sala de Tomografo	C 01
CANTIDAD:	01	FECHA:	junio 2020	



N.P.T.I.

ESCALA: 1/25

Las medidas se verificarán en obra.

TIPO		MOVIMIENTO	
Puerta		Batiente	
UBICACION		Acceso	
CONTRA MARCO	TIPO	CAJON (SE REFORZARÁN MONTANTES Y DINTEL CON ESCUADRÍA DE MADERA DE 7X7cm TORNILLADAS A LOS MISMOS)	
	ESCUADRIA	5 x(ancho de tabique)	
	MATERIAL	CEDRIÑO	
	TERMINACIONES	LUSTRE O BARNIZ TIPO "INCASTAIN"	
	MATERIAL	CEDRIÑO	
	UBICACION	PERIMETRAL - AMBAS CARAS	
	ESCUADRIA	4.5 x 1.5 X 1cm, TERMINACION LUSTRE O BARNIZ TIPO "INCASTAIN"	
	TIPO	BASTIDOR 50% PINO BRASIL.	
	MOVIMIENTO	BATIENTE	
	ESPESOR	40 mm	
	MATERIAL	EMPLACADO CON ENCHAPADO TERMINACION LAMINADO (espesor 5mm)	
	TERMINACION	CON TAPACANTO MACIZO 4x1.5CM EN 4 LADOS LUSTRE O BARNIZ TIPO "INCASTAIN"	
H O J A	CONTRAVIDRIOS		
	TERMINACION		
	DE MOVIMIENTO	4 BISAGRAS CROMADAS CON RULEMAN ES 3" x 11.2" con perno	
	DE CIERRE	MANIJA RECTA DE ACERO INOXIDABLE MATE (INTERIOR Y EXTERIOR) CERRADURA STAR + 2 PASADORES AC. INOX 8"	
ESTANTES	MATERIAL		
	ESPESOR		
	TERMINACION		
VIDRIOS		ESPESOR:	TIPO:
		COLOCACION:	ZOCALO CHAPA A INOX 304 AMBOS LADOS PEGADA Y ATORNILLADA (0.70 x 0.15) calibre 18
OBSERVACIONES		GUARDA CAMILLA SOLO EXTERIOR EN CHAPA A. INOX 304 CALIBRE 18	