


ESTABLECIMIENTO:	OBRA:	<b>C</b> 06
Hospital de Maldonado	Sala de Tomografo	
CANTIDAD:	FECHA:	
01	junio 2020	



TIPO	MESA DE TRABAJO
UBICACION	SALA DE COMANDO
OBSERVACIONES	Mesa de mdf terminación melaminico apoyadas sobre 3 mensulas metálicas. Las mensulas irán ancladas con tornillo al tabique de yeso reforzado.
	Nota: todas las medidas se verifican en obra. Dejar refuerzo en tabique.
	REFORZAR TABIQUE DE YESO DONDE SE ANCLAN LAS MENSULAS