



ESTABLECIMIENTO:	Hospital de Maldonado	OBRA:	Sala de Tomografo	C 07
CANTIDAD:	01	FECHA:	junio 2020	



Las medidas se verificarán en obra.



TIPO		Ventana		MOVIMIENTO		Vidrio fijo	
UBICACION		Sala de Tomografo					
CONTRA MARCO	H O J A	TIPO	CAJON (SE REFORZARÁN MONTANTES Y DINTEL CON ESCUADRÍA DE MADERA DE 7X7cm TORNILLADAS A LOS MISMOS)				
		ESCUADRIA	5 x ancho de tabique				
		MATERIAL	CEDRIÑO				
		TERMINACIONES	LUSTRE O BARNIZ TIPO "INCASTAIN"				
		MATERIAL	CEDRIÑO				
		UBICACION	PERIMETRAL - AMBAS CARAS				
		ESCUADRIA	4.5 x 1.5 X 1cm, TERMINACION LUSTRE O BARNIZ TIPO "INCASTAIN"				
	HERRAJE	DE MOVIMIENTO					
		DE CIERRE					
ESTANTES	MATERIAL						
	ESPESOR						
	TERMINACION						

VIDRIOS		ESPESOR:	TIPO: PLOMADO (SUMINISTRA ASSE)	
		COLOCACION:		
OBSERVACIONES		VER DETALLES DE BLINDAJE		