

Conjunto CH 78
Unidad 104, Block E.
I.D. 11.267, Exp. 5881/19

Memoria Particular.

Ajustes:

1-Dada la humedad hallada en el dormitorio 3, se deberá proceder a resolver la impermeabilización de la junta de trabajo entre los bloques.

Para ello se deberá limpiar de restos de material la junta en toda su extensión y proceder a su relleno con Sikaroundex o similar del ancho apropiado.

Luego se sellará con SikaFlex 1A.



2-La celosía de PVC del estar deberá ser sustituida al igual que toda aquella que presente lamas rotas o fisuradas, pasador de cierre roto o dificultades en su correcto deslizamiento.