



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

ACLARACIONES VISITA DE OBRA
REESTRUCTURA SALÓN 11 y 31 - FADU

lunes, 31 de agosto de 2020

SEÑORES:
COMPRAS
PRESENTE

Por la presente nota la Oficina de Plan de Obras realiza las siguientes aclaraciones a consultas realizadas:

- *El cielorraso de salón 31 no debe ser pintado. Se mantiene el cielorraso desmontable existente.*
- *Instalación de Datos:*
Se deben prever solamente las canalizaciones. No se debe suministrar rack.
- *Para llevar datos y eléctrica a las mesas de trabajo desde las bandejas existentes se deben utilizar caños tipo Daisa.*
- *Sobre el extractor:*
Se debe cotizar un extractor de características similares a HCFB-4-315-H_230V 2350M3/H. En planos se especifica el pase que debe realizarse en pared para la salida del mismo, se debe prever canalización necesaria para llegar desde el extractor al pase en muro.
- *Información equipos:*
CORTADORA LASER SW1290_ 220-240V_ 50-60Hz _ 200W
CHILLER PERIFÉRICO SW1290 - CW5000_ 220-240V_ 50-60Hz_ 800W
COMPRESOR PERIFÉRICO SW 1290_ 220-240V_ 50-60Hz _ 550W

Sin más saluda atte.

Arq. Fernanda Ríos
Oficina Plan de Obras
Tel: 2400 11 06 int. [170]