



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY  
ANEP/BIRF

Montevideo, 21 de agosto de 2020

## CIRCULAR Nº 1

**Licitación Abreviada 354/20** (en ACCE 20354/2020)

**Obras en N°160 de Montevideo**

### ADENDA

---

- 1- A qué trabajos corresponde el rubro 6.2 Instalación Baño accesible? **Ver lamina S03**
- 2- Sera posible que nos envíen los planos en formato autocad para facilitar metrajes.  
**Los planos estan a escala.**
- 3- Podran enviar cortes para ver alturas dado que para los paneles solares hay que subir con la alimentacion.Los paneles estan sobre la galeria cerca de los tanques de agua correcto? **Los paneles estan sobre la galeria cerca de los tanques de agua. Se estima una altura de 4.5mts desde el nivel del piso de la galeria.**
- 4- Los trabajos se realizaran con la escuela en funcionamiento? **SI**
- 5- De ser asi todos los trabajos que impliquen ingreso a salones y baños en uso que día en que horario se realizarian? O se mudan a esas clases a otros salones y se van haciendo de a uno? **Se coordinará con la Direccion de la escuela y la Direccion de la Obra, pero en principio se prevee que los trabajos se vayan realizando por clase, y ellos se muden.**
- 6- Lo anterior tambien afectaria el plazo de obra por eso la consulta.
- 7- En el plazo de obra cuando dicen 50 dias calendarios laborales para la construccion los computan de lunes a viernes o de lunes a sabados? **Dias habiles para la construccion.**



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF

8- En el rubrado no hay ningún rubro para reposición de revestimientos y de pavimentos. Siendo que tanto para los baños como para las cañerías de agua se va a romper pisos, contrapisos y revestimientos. Dentro de qué ítems se colocan dichos costos? Se agregan ítems al rubrado?

**No se agregan ítems al rubrado. Se colocarán dentro de la ayuda a los subcontratos.**

9- Los sifones de las 5 aulas donde se cambian los desagües se cotizan?

**No se cotizan**

10- En la memoria solicitan sifones de acero inox (pto 3.4) y de pvc (pto 4.3.2), en plano hay foto de pvc cual tipo exactamente se cotiza?

**PVC para kitchenette**

11- Para los 5 inodoros nuevos se cotizan tapas? de qué material?

**No se cotizan**

12- La rejilla de aspiración de la cámara 1 se deja ahí donde está dibujada o hay que llevarla hasta la medianera y realizar un nicho en mampostería?

**Se lleva hasta medianera, sin nicho**

13- Para el CV11 podemos cotizar un caño para intemperie por ejemplo el de Awaduct? Así no necesitamos realizar protección del mismo.

**si**

14- En el plano SA02 hay una foto de una válvula flotador de acero inoxidable pero no se menciona ni ahí ni en memoria para qué es y si se cotiza?

**Se deben cotizar 2, una para cada tanque de agua**

15- Se cambian o no las cisternas en los 5 baños donde se realizan desagües a nuevo.

**No se cambian**

16- Los metros a reguera a suministrar nuevas en el badén son 10 m como está en rubrado o 15 m como está en plano SA01? **Son 15 ml**

17- En el punto 4.3.3 de la memoria de sanitaria solicitan conectar 2 cámaras a distinto nivel en salto, podrían enviar un corte con el detalle de ese salto? La conexión de ambas cámaras se realizaría por detrás del muro existente o por fuera? Si es esto último debería llevar protección correcta? Llevaría dos puntos de inspección? **Se envía detalle D1**



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY  
ANEP/BIRF

18-Hay que cotizar tramites frente a IMM de regularizacion sanitaria e inspecciones?

**No se debe cotizar**

19-La camara de captacion pluvial solicitada en S01 se conecta al caño que pasa paralelo a la medianera de que manera? Que preveemos una camara de 40x40? O hay que preveeer alguna boca de desagüe tapada sifonada?

**Se conecta a camara nueva de pluviales a realizar**

20-En el plano de abastecimiento SA 03 no indican hasta que altura se sube con la red nueva de abastecimiento.En visita dentro de los baños se vio una llave de paso que esta como a 1,5 m de altura el caño nuevo llega hasta esa llave? Esa llave de paso se mantiene o se cambia?

**Se llega hasta la llave, sin cambiarla**

21-En la distribucion de agua fria plano SA 03 indican diametros de 50/40 y 32 para los baños acometidas pero a la llave se llega con 20 correcto?

**La red se realiza de acuerdo a los diametros planteados y se reduce al ingreso a los baños**

22-Solicitan hacer un nuevo nicho y trasladar el contador de agua pero actualmente el contador esta en la posicion que indican en plano , es correcto cotizar el traslado o solo se realiza el nicho nuevo? **Se realiza nicho nuevo dentro del predio. No corresponde traslado frente a OSE**

23-Si realmente hay que trasladarlo a donde se traslada? Y para hacer dicha solicitud a OSE debemos contar con un poder de ANEP , el costo de dicho poder se incluye en la cotizacion o ese poder lo suministrara ANEP o ANEP realizara el tramite de traslado de contador frente a OSE? **No corresponde**

24-Hay que cotizar bases para los tanques existentes o se dejan tal cual estan? **Tal cual estan**

25-La subida a los paneles solares de cañeria de agua se realiza aparente pero no se perfora la losa de pasillo correcto? Porque en el dibujo aparece dibujado como que se perfora la losa, eso daria problemas con la impermeabilizacion. **No se perfora la losa**



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF

26-Las llaves de paso en sector tanques ( cantidad 4 ) las solicitan nuevas y las de sector bomba presurizadora se dejan o se colocan nuevas?porque algunas estan indicadas en azul y otras no.

**Se cotiza lo que esta en colores**

27-En el plano SA03 hay una leyenda en sector tanques que dice : “ Bypass para cuando la bomba no funciona A CAMBIAR”. Esa cañeria no esta indicada en azul pero en la memoria punto 4.3.5 la solicitan. De que diametro y material se cotiza?

**Se cotizará a nuevo por contrapiso termofusion 32.**

28-La entrada a tanques con caño de 32 desde la red publica comienza en el caño de 50 enterrado paralelo a los edificios y ese caño de 32 cruza el patio enterrado correcto? Cuando lo hacemos exterior?Se cotiza levantarlo por el contra los puntales de madera del cerramiento de los tanques o contra la pared del edificio que esta al costado de los tanques? O hay que preveer una estructura auxiliar?

**Sube junto a los tanques**

29-Se cotiza pintura sobre las banderolas de hierro en aulas? **No, solamente se deberá pintar el punto de soldadura que se realiza**

30-En la visita nos mostraron que va un sifon en pileta de profesores y una grasera afuera pero no esta indicada dicha grasera en planos . Especificar tipo de grasera y a donde se conecta?

**Grasera domestica aprobada por IM conectada a la camara existente**

31-La proteccion inferior en acero inoxidable para las 9 hojas de puertas nuevas va en las dos caras?especificar calidad y espesor del acero asi como su terminacion superficial. **Se debe conformar una U, que no solo cubre ambas caras sino que la parte inferior de la puerta. Se puede optar por hacerlo en 2 piezas. Acero inoxidable 304 calibre 20**

Se adjunta: \*Lámina, SA-D1  
\*Comentarios de la visita

INFORMACION BRINDADA POR PLANTA FISICA

Componente de Adquisiciones

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

Plaza Independencia 822 piso 10 | C.P. 11100.  
Tel. +598 2908 1516 | proyecto@mecaep.edu.uy