

DESCRIPCION : REJA


MODO DE ABRIR : FIJA

TIPO

H07

CANT.

01



UBICACIÓN	DESPENSA	ESCALA: 1:25
MOVILES	MARCO	MATERIALES:
		AMURE: -
	HOJAS	SIST. ABRIR:
		CANTIDAD
	MATERIALES:	
	DE MOVIMIENTO	-
DE CIERRE	-	
OTROS	-	
	-	
FIJOS	MARCO SUP.	HIERRO "L" SECCIÓN: 2"x1/4"
	MARCO INF.	HIERRO "L" SECCIÓN: 2"x1/4"
	PANELES	METAL DESPLEGADO TIPO S 25X15, DIVISOR VERTICAL "T" SECCIÓN 2" X 1/4"
TERMINACION	PROTECCION:	2 manos de antióxido (1ra pincel)
	ACABADO:	2 manos de esmalte sintético
	COLOR:	Esmalte Gris tipo grafito semi mate
OBSERVACIONES	-	
	-	

DESCRIPCION : REJA


MODO DE ABRIR : FIJA

TIPO

H08

CANT.

01



UBICACIÓN	BAÑO DE COCINA	ESCALA: 1:25
MOVILES	MARCO	MATERIALES:
		AMURE: -
	HOJAS	SIST. ABRIR:
		CANTIDAD
	MATERIALES:	
	DE MOVIMIENTO	-
DE CIERRE	-	
OTROS	-	
	-	
FIJOS	MARCO SUP.	HIERRO "L" SECCIÓN: 2"x1/4"
	MARCO INF.	HIERRO "L" SECCIÓN: 2"x1/4"
	PANELES	METAL DESPLEGADO TIPO S 25X15
TERMINACION	PROTECCION:	2 manos de antióxido (1ra pincel)
	ACABADO:	2 manos de esmalte sintético
	COLOR:	Esmalte Gris tipo grafito semi mate
OBSERVACIONES	-	
	-	

DESCRIPCION : REJA



MODO DE ABRIR : FIJA

TIPO

H09

CANT.

01



UBICACIÓN	NICHO GARRAFAS	ESCALA: 1:25
MOVILES	MAT.	HERRERIA COMUN
	HORIZONTALES	PERFIL "L" 1"1/4 x 1/8"
	VERTICALES	PERFIL "L" 1" 1/4"x 1/8"
	DIVISOR	
	CONTRAVIDRIO	
	ANCLAJE	
COLOCACION	GRAMPAS	
HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR PERFIL "L" Y "T" 1" x 1/8"
	PAÑOS	TABLERO CHAPA N°16
TERMINACION	VIDRIOS	TIPO ESPESOR
	MOVIMIENTO	CANTIDAD 4 TIPO POMELAS DE HIERRO DE 3"
MANIOBRA	1	
	CIERRE	1 CERRADURA PASE DELTA PASADOR SUPERIOR E INFERIOR

DESCRIPCION : REJA


MODO DE ABRIR : BATIENTE

TIPO

H10

CANT.

1



UBICACIÓN	AULA	ESCALA: 1:25
MOVILES	MARCO	MATERIALES: ANGULO 2" x 2" x 1/4
		AMURE: -
	HOJAS	SIST. ABRIR: BATIENTE
		CANTIDAD
	MATERIALES: IDEM REJAS FIJAS: METAL DESPLEGADO	
	DE MOVIMIENTO	4 POMELAS
DE CIERRE	CERRADURA TIPO STAR, DE SEGURIDAD	
OTROS	-	
	-	
FIJOS	MARCO SUP.	
	MARCO INF.	
	PANELES	
TERMINACION	PROTECCION:	2 manos de antióxido (1ra pincel)
	ACABADO:	2 manos de esmalte sintético
	COLOR:	Esmalte Gris tipo grafito semi mate
OBSERVACIONES	-	
	-	

DESCRIPCION : REJA


MODO DE ABRIR : FIJA

TIPO

H11

CANT.

01



UBICACIÓN	AULA	ESCALA: 1:25
MOVILES	MARCO	MATERIALES:
		AMURE: -
	HOJAS	SIST. ABRIR:
		CANTIDAD
	MATERIALES:	
	DE MOVIMIENTO	-
DE CIERRE	-	
OTROS	-	
	-	
FIJOS	MARCO SUP.	HIERRO "L" SECCIÓN: 2"x1/4"
	MARCO INF.	HIERRO "L" SECCIÓN: 2"x1/4"
	PANELES	METAL DESPLEGADO TIPO S 25X15, DIVISOR VERTICAL T
TERMINACION	PROTECCION:	2 manos de antióxido (1ra pincel)
	ACABADO:	2 manos de esmalte sintético
	COLOR:	Esmalte Gris tipo grafito semi mate
OBSERVACIONES	-	
	-	

DESCRIPCION : REJA



MODO DE ABRIR : FIJA

TIPO

H12

CANT.

02



UBICACIÓN	AULA	ESCALA: 1:25
MOVILES	MARCO	MATERIALES:
		AMURE: -
	HOJAS	SIST. ABRIR:
		CANTIDAD
	MATERIALES:	
	DE MOVIMIENTO	-
DE CIERRE	-	
OTROS	-	
	-	
FIJOS	MARCO SUP.	HIERRO "L" SECCIÓN: 2"x1/4"
	MARCO INF.	HIERRO "L" SECCIÓN: 2"x1/4"
	PANELES	METAL DESPLEGADO TIPO S 25X15, DIVISOR VERTICAL T
TERMINACION	PROTECCION:	2 manos de antióxido (1ra pincel)
	ACABADO:	2 manos de esmalte sintético
	COLOR:	Esmalte Gris tipo grafito semi mate
OBSERVACIONES	-	
	-	

A.N.E.P

P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FISICA

AREA DE PROYECTOS

OBRA

ESCUELA N° 5 RIO BRANCO

DEPARTAMENTO CERRO LARGO

FECHA 01/2020

PLANILLAS DE HERRERÍA

ESCALA 1/25

ARCHIVO

C/

COORD. PLANTA FISICA

MERCEDES VAZQUEZ

COORD. PROYECTO

LUCÍA LOMBARDI

PROYECTISTA

LAURA ECHEVARRIA

DIBUJANTE

DIBUJANTE