


CONEXION GARRAFAS

**NOTAS:**

- VERIFICAR TODA LA INSTALACION CON EMPRESAS QUE SUMINISTRAN ESTOS ELEMENTOS.
- EL NICHU ESTARA 0.05 SOBRE EL NIVEL DE PISO (MINIMO) Y CONTARA CON UNA VENTILACION DIRECTA DE 200 cm² INFERIOR A 0,20 DEL NPT CON DESTINO A LA GALERIA EXTERIOR
- BATERIA COMPUESTA DE 3 GARRAFAS DE 13 KILOS SE COMPONE DE:
 - * 3 ENVASES DE 13 KG.
 - * 1 COLECTOR COMPUESTO POR CAÑO SHC.40 DE Ø3/4". (PIEZA PREFABRICADA)
 - * 1 MANGUERA APTA PARA GAS GOMA - MALLA - GOMA APTA PARA 5 kg./cm. (COLOR NEGRO)
 - * 3 VALVULAS DE PRESION DIRECTA.
 - * 3 MANGUERAS DE GOMA CON MALLA INTERIOR PARA GLP, CON CONEXIONES BRONCE ROSCADAS INCORPORADAS, PARA ALTA PRESION.
 - * 3 LLAVES DE CORTE, APTAS PARA GAS. DIAMETRO 1/4"
 - * EN EXTREMO DEL COLECTOR) SE UBICARA LA REGULADORA COMUN A50 O R50 (50mbar), SU POSICION CORRECTA ES EN DIRECCION VERTICAL CON SU GATILLO HACIA ARRIBA.