


## REFERENCIAS

- REVOQUE INTERIOR PINTADO COLOR BLANCO TIZA s/MCP.
- CERAMICO 20x20cm COLOR BLANCO.
- ZOCALO MONOLITICO 30x7cm.
- ZOCALO SANITARIO MONOLITICO 30x10cm.
- "U" DE ALUMINIO 2x2cm. VER DETALLE
- CHAPA ACERO INOX. AISI 304 e=1.5mm
- REVOQUE PINTADO COLOR, CANTONERA EN ARISTAS



## TERMINACIONES INTERIORES

- CIELORRASO | PARAMENTO  
PAVIMENTO | ZOCALO
- CIELORRASOS
- 1.1-Existente: tablas machihembradas de madera (pinotea) a pintar (color blanco tiza s/mcp).
- 1.2-Cielorraso yeso según MCP
- PARAMENTOS
- 2.1-Revoque interior pintado.
- 2.2-Azulejo 20x20
- PAVIMENTOS
- 3.1-Baldosa monolítica 30x30 s/MCP.
- 3.2-Baldosa calcárea existente 20x20
- 3.3-Baldosa monolítica existente 20x20
- 3.4-Contrapiso armado e=8cm FENDU-25, + carpeta de hormigón e=3cm terminación endurecedor superficial SIKAPISO 40 o similar s/MCP con paños 2x2m y buñas 2x2cm
- ZOCALOS
- 4.1-Zocalo Baldosa monolítica 7x30 cm
- 4.2-Zocalo monolítico sanitario 10x30 cm
- 4.3-Zocalo existente

REVISION	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO

A.N.E.P. P.A.E.P.U.

COMPONENTE PLANTA FISICA		LAMINA A3
AREA DE PROYECTOS		
OBRA	ESCUELA N° 5 RIO BRANCO DEPARTAMENTO CERRO LARGO	TIPOS TIPOS
DESCRIPCION	DETALLES COCINA	FECHA 07-2020
		ESCALA 1/25

ARCHIVO	C:/	COORD. PROYECTO	MERCEDES VAZQUEZ
COORD. PLANTA FISICA	MERCEDES VAZQUEZ	COORD. PROYECTO	MERCEDES VAZQUEZ
PROYECTISTA	LAURA ECHEVARRIA	DIBUJANTE	DIBUJANTE
PROYECTISTA	LAURA ECHEVARRIA	DIBUJANTE	DIBUJANTE