




C01 - PLACARD esc. 1/25 CANTIDAD : 2



MARCO	GUIA	SI	NO	MATERIAL	—
TIPO	Batiente				
MATERIAL MARCO	Pino nacional 2"x2"				
ANCLAJE	Tirafondo o tornillo (1 c/60cm)			COLOCACION: —	
TIPO	Placa de MDF				
ESPESOR TOTAL	18mm				
ESTRUCTURA	—				
REVESTIMIENTO	—				
TERMINACION	1 MANO DE FONDO SELLADOR EN TODOS LOS CANTOS Y CARAS. 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEMIMATE (HOJA EN AMBAS CARAS). PLACA DE MDF. PINTURA COLOR A DEFINIR EN OBRA.				
ESTANTES	CANTIDAD: 4	MATERIAL: serón de MDF melaminico 2.5cm			TERMINACION: melaminico gris
HERRAJES	CANTIDAD	TIPO			MATERIAL
MÓVIMIENTO	2 p/hoja	Bisagra articulada a cozoleta			—
CIERRE	p/hoja	—			
MANIOBRA	1 p/hoja	Tirador de aluminio de 12.8 x 2.5			
RETEN		—			
OBSERVACIONES	Presentar muestra de herrajes a D.O. VER detalle tapacantos en esta lamina. Se pintarán las hojas y el frente de los muros del mismo color. El interior del mueble será pintado en color blanco en los casos que hay puerta del color del mueble en los casos sin puerta.				

C02 - ESTANTES DESPENSA



NOTA:  
EN TODOS LOS CASOS LOS ANGULOS VISTOS  
IRAN INGLETADOS A 45°

A.N.E.P		P.A.E.P.U	
COMPONENTE PLANTA FISICA			LAMINA
AREA DE PROYECTOS			C1
OBRA	ESCUELA N° 5 RIO BRANCO		TIPOS TIPOS
	DEPARTAMENTO CERRO LARGO		
DESCRIPCION	PLANILLAS DE CARPINTERIA		
	FECHA	COTIZA	
	07/2000	1/25	
ARCHIVO	C/		
COORD. PLANTA FISICA HERCIBIO VAZQUEZ		COORD. PROYECTO LUCIA LOMBARDI	
PROYECTISTA PROYECTISTA		DIBUJANTE DIBUJANTE	
LAURA ECHEVARRIA			