


DETALLE CONSTRUCTIVO DE CAMARAS 60x60x60

CANTIDAD TOTAL: 1

DETALLE CONSTRUCTIVO DE CAMARAS 40x40x50

CANTIDAD TOTAL: 7



CORTE S/ESC.

NOTA:	COORDINAR UBICACIONES CON OTRAS INSTALACIONES, NIVELES DE TERMINACIONES Y REVESTIMIENTOS
	LOS MARCOS Y TAPAS DEBEN QUEDAR NIVELADOS Y EN ESCUADRA CON VEREDAS, GALERÍAS, MUROS ETC.
ADVERTENCIA!!!	NO SE ENHEBRARÁ NINGÚN CONDUCTOR HASTA NO HABER REALIZADO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RECORTE DE TODOS LOS CAÑOS QUE LLEGUEN O PARTAN DE LAS CAMARAS.
	NO SE ACEPTARÁN:
	CÁMARAS PREFABRICADAS SIN AUTORIZACIÓN DEL ASESOR DE ELECTRICIDAD, CON RESTOS DE MATERIALES, CONFECCIONADAS CON 1/2 LADRILLOS, CON MARCOS Y/O TAPAS FISURADAS O CASCADAS, SIN TIRADORES, QUE NO TENGAN LA PROFUNDIDAD SOLICITADA, QUE PRESENTEN CAÑOS SIN CORTAR AL RAS, Y QUE NO ESTEN REVOCADAS Y ALISADAS SUS PAREDES.