

CENTRO AUXILIAR DE RIO BRANCO

Obra: Depósito de Inflamables

Licitación abreviada N°4/2020

CONSULTAS PREVIAS

Serie 1

Pregunta: *En la visita previa, las empresas consultan acerca de si es necesario reparar el murete que da a la vereda sobre el cual se va a recostar el depósito de inflamables.*

Respuesta: Deberá repararse dicho murete con los mismos materiales a los existentes. De ser necesario llevarlo a plomo se reconstruirá todo el tramo correspondiente al largo de la casilla.

Aclaraciones: Se adjunta en esta serie, el plano de Sanitaria de los trabajos de extensión de los caños de abastecimiento de agua potable hasta la subida de los tanques. Se actualiza también el rubrado en los rubros correspondientes a sanitaria.

A los trabajos se agregará, en el baño de RX, la reconexión del lavabo y cisterna en PP-R 20mm (termofusión) y una llave de paso gral de las mismas características que las pedidas en el llamado. La cañería se realizará exteriormente y la conexión se realizará desde el pasillo como se indicó en la reunión previa.