



ALUMINIO



PLANTA

TIPO	A03	CANT.	2	I.	D.
				1	1
UBICACIÓN : PUERTAS INTERIORES EN CORREDOR					
DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 1 HOJA BATIENTE Y UN PAÑO FIJO					
NOTAS:					
TIPO: Abertura compuesta por 1 hoja batiente y un paño fijo El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.					
CANTIDAD: 2 unidades.					
MARCO: Propio de línea MECAL. Premarco y tapajuntas propios de línea.					
HOJA: Propia de línea MECAL.					
ACCESORIOS: Propios de línea MECAL. 3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.					
OBSERVACIONES: Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.					
ACRISTALAMIENTO: Vidrio Común					
El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: * las dimensiones del vano * la ubicación en el edificio * las prestaciones de seguridad * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.					
SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.					
MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)					
DIRECTOR ARQ.ALVARO CAYÓN		SERVICIO EEMAC_ FACULTAD DE AGRONOMÍA			
PROYECTO ARQ. MARCELO SILVA		UBICACIÓN RUTA 3, KM 363,5 - PAYSANDÚ		ESCALA 1/20	
COLABORADORES ARQ.ANDREINA BESSIO CHILDS		DESCRIPCIÓN PLANILLA DE ABERTURAS		FECHA JULIO_2020	