



CARPINTERÍA

UBICACIÓN:	BAÑO	TIPO	CANT.	I.	D.	FECHA
DESCRIPCIÓN:	PUERTA BATIENTE	C03	2	1	1	JULIO_2020



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

MARCO	Marco de madera semidura para pintar, color blanco
HOJA	Madera. Estructura de bastidor contrachapado con placas de MDF 8mm de espesor cada una, espesor total de la puerta 45mm.
ACCESORIOS	3 Pomelas de 14cm. / Manija Tipo Ministerio. / Cerradura URFIC 201
OBSERVACIONES	Zócalo de acero inoxidable en ambas caras, h: 12cm.