



# ALUMINIO



TIPO	A05	CANT.	3
------	-----	-------	---

UBICACIÓN : ABERTURA FACHADA OESTE

DESCRIPCIÓN : ABERTURA BATIENTE

## NOTAS:

TIPO: Ventana batiente con abertura hacia el exterior  
El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 3 unidades.

MARCO: Propio de línea MECAL. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea MECAL.

ACCESORIOS: Propios de línea MECAL.  
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.

OBSERVACIONES:  
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio Común

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:  
\* las dimensiones del vano  
\* la ubicación en el edificio  
\* las prestaciones de seguridad  
\* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

DIRECTOR ARQ. ALVARO CAYÓN	SERVICIO EEMAC_ FACULTAD DE AGRONOMÍA	
PROYECTO ARQ. MARCELO SILVA	UBICACIÓN RUTA 3, KM 363,5 - PAYSANDÚ	ESCALA 1/20
COLABORADORES ARQ. ANDREINA BESSIO CHILDS	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE ABERTURAS	FECHA JULIO_2020