


ALUMINIO



TIPO	A01	CANT.	2
UBICACIÓN : CERRAMIENTOS VIDRIADOS SUR Y NORTE			
DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 12 PAÑOS FIJOS Y 2 PUERTA BATIENTES			
<p>NOTAS:</p> <p>TIPO: Abertura compuesta por 12 paños fijos y 2 puertas batientes El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.</p> <p>CANTIDAD: 2 unidades.</p> <p>MARCO: Propio de línea MECAL. Premarco y tapajuntas propios de línea.</p> <p>HOJA: Propia de línea MECAL.</p> <p>ACCESORIOS: Propios de línea MECAL. 3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.</p> <p>OBSERVACIONES: Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.</p> <p>ACRISTALAMIENTO: Vidrio Común</p> <p>El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* las dimensiones del vano</li><li>* la ubicación en el edificio</li><li>* las prestaciones de seguridad</li><li>* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.</li></ul> <p>SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.</p> <p>MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)</p>			
DIRECTOR ARQ.ALVARO CAYÓN	SERVICIO EEMAC_ FACULTAD DE AGRONOMÍA		
PROYECTO ARQ. MARCELO SILVA	UBICACIÓN RUTA 3, KM 363,5 - PAYSANDÚ		ESCALA 1/25
COLABORADORES ARQ.ANDREINA BESSIO CHILDS	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE ABERTURAS		FECHA JULIO_2020

