

CARPINTERÍA

UBICACIÓN: OFICINAS 01-02-03-04-05

DESCRIPCIÓN: PUERTA BATIENTE

TIPO
C02

CANT.
5



I.

D.

2

3

FECHA
JULIO_2020



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

MARCO

Marco de madera semidura para pintar, color blanco

HOJA

Madera. Estructura de bastidor contrachapado con placas de MDF 8mm de espesor cada una, espesor total de la puerta 45mm.

ACCESORIOS

3 Pomelas de 14cm. / Manija Tipo Ministerio. / Cerradura URFIC 201

OBSERVACIONES

Zócalo de acero inoxidable en ambas caras, h: 12cm.