



HIERRO



TIPO	H01	CANT.	10
------	-----	-------	----

UBICACIÓN : ABERTURAS INTERIORES EN CORREDOR

DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 3 PAÑOS FIJO

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 3 paños fijos
CANTIDAD: 10 unidades.

Serán reparadas y ajustadas todas las aberturas de hierro indicadas en gráfico como H01:
Se removerán las pinturas existentes logrando una superficie apta para su terminación natural con protector sintético para hierro.
Será reparado y austado el sistema de movimiento / apertura de dichas aberturas.

OBSERVACIONES:

Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio Común

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:

- * las dimensiones del vano
- * la ubicación en el edificio
- * las prestaciones de seguridad
- * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

DIRECTOR ARQ.ALVARO CAYÓN	SERVICIO EEMAC_ FACULTAD DE AGRONOMÍA	
PROYECTO ARQ. MARCELO SILVA	UBICACIÓN RUTA 3, KM 363,5 - PAYSANDÚ	ESCALA 1/20
COLABORADORES ARQ.ANDREINA BESSIO CHILDS	DESCRIPCIÓN PLANILLA DE ABERTURAS	FECHA JULIO_2020