



ACLARACIONES CDE N°36/2020 ADECUACIÓN DE SSHH Y SECTOR LOCOMOCIÓN

- 1) Por favor indicar a qué tipo de luminarias corresponden L1, L2, L3, L4.
Entiendo que según indica la memoria en el SSHH6 y en el SSHH8 las luminarias serían distintas y están indicadas con la misma simbología. Luego en el SSHH2 está indicada tipo L4 pero según memoria sería de mayor diámetro.

Luminarias: L4

En Locales 001 a 005, se colocarán luminarias de adosar tipo plafón redondo, cuerpo en fundición de aluminio color blanco, con difusor de acrílico opal y driver electrónico, para sistema LED de integrado de 11W de consumo (900Lm), en tonalidad neutra (4000K) Diámetro: Ø170mm en los box de los baños.

Luminarias: L5 (por omisión en plano está como L4) y uno de 22W en el baño accesible, diámetro 22.5cm. 15000 hs vida útil.

- 2) Los SSHH 001/002/003/004/005/007 tienen interruptores de accionamiento para las luminarias? No lo veo indicados en los planos.

3)

-Se omitieron en planos indicarlos, vale lo indicado en memoria-

“Se colocará un interruptor para encender las luminarias en cada local, como indican los planos, colocados a 100 cm del NPT.”

- 4) ¿Dónde estaría ubicado el tablero secundario del sector A?

**-Se definirá en obra será exterior en pasillo y comandará los 3 gabinetes. -
Se omitieron en planos indicarlos, vale lo indicado en memoria-**

- 5) En MEMORIA las A03 de Local 008 dice Batientes y en el RUBRADO dice corrediza, que tipo cotizamos?

Serán corredizas.



- 6) en MEMORIA solicita para SSHH 4 inodoro con cisternas exteriores esmaltadas, pero en GRAFICO-cortes figura para SSHH 4 son 2 inodoros c/mochila y para el SSHH 5 es inodoro con cisterna colgada, en RUBRADO serían 3 inodoros con cisterna magya -colgada, que se cotiza?

-SSHH 4 Cisterna exterior Esmaltadas tipo Magya, no admite tipo mochila por dimensiones.

- 7) El inodoro mochila del SSHH 2, se recoloca?

-Se instala el existente, se usan las barras y pasamanos existentes-
Los barrales fijos se deben incluirlos en: Varios. R-1.8.9

- 8) La mesada indicada en RUBRADO 1.8.2, se cotiza según especificaciones de los otros SSHH, ya que no se indica en MEMORIA?

Las mesadas son todas similares

- 9) En RUBRADO 3.1.1, indica con aislación, en MEMORIA no dice nada, cual se cotiza?

-El revestimiento No lleva aislación, vale la memoria-

- 10) En MEMORIA solicita colocar placa yeso verde en M5 del Local 008, cuantos m2 y donde lo incluimos en RUBRADO??

Debe decir M7 en vez de M5, hubo un error.

M7 se cotiza en Rubro 3.1.185.3 m2

M5 se cotiza en Rubro 2.5.2.....18.0 m2

- 11) En RUBRADO cielorraso tipo Armstrong dice 22 m2 para local 007, y en GRAFICO figuran 46,73 m2, se modifica?

-Debe cotizar lo graficado e indicado en visita 47.0 m2

- 12) En MEMORIA en varios solicita colocar secamanos, dispensador de papel y jabón en cada SSHH, se cotizan los suministramos o solo colocación?? y en el RUBRADO donde cotizamos? y si corresponde el suministro, q modelos. etc.

Si deben de suministrarlos, se adjuntan fotos de modelos.

Cotizar en 1.8.8 Sector A tres seca-manos, tres dispensadores jabón y tres dispensador de papel...

2.9.3 se cotizan dos de cada uno



Consejo de Educación
Técnico Profesional

DIRECCIÓN GENERAL
División Arquitectura

y en 3.9.5 un seca-manos, un dispensador papel y uno de jabón

- 13) En el rubrado, no aparece el rubro Albañilería. Se deben realizar moquetas, reparación de fisuras, base para colocar cerámica, etc. Se pueden agregar rubros? o donde lo colocamos?

Agregar Ítem en Demoliciones y Retiros

R 1.1.5 Albañilería Sector A, - R 2.0.5 Albañilería sector B, - R 3.0.6

Albañilería Sector C

- 14) Se solicita planilla de muebles a suministrar. Se solicita planilla de mesadas a suministrar.

Se subirán detalles a la brevedad.