



Consejo de Educación
Técnico Profesional

DIRECCIÓN GENERAL
División Arquitectura
División Arquitectura

29/09/2020

ACLARACIONES 05 CDE N°36/2020 ADECUACIÓN DE SSHH Y SECTOR LOCOMOCIÓN

*Por favor especificar modelos seca-manos, dispensador de jabón y papel, y cambiador.

Seca-manos 1100 a 1300 w de potencia.



* Se aguardan los detalles de las mesadas que se indicó en aclaraciones que se iba a entregar, indicar si se apoyan a patas laterales, ménsulas, etc.

Se apoyan en Ménsulas de 1" y ½ x 3/16" y ángulo de 1" y ½ frontal vinculando las ménsulas.



Consejo de Educación
Técnico Profesional

DIRECCIÓN GENERAL
División Arquitectura
División Arquitectura

*En SSHH 003 especificar grifería a utilizar.

*En SSHH 005, sector kitchenette, indicar materiales de la mesada, tipo de pileta a instalar y grifería. Indicar en qué rubro se debe cotizar.



* En los SSHH en los cuales se pide cisterna exterior, en una de las aclaraciones se indica cisterna tipo Magya esmaltada, de la marca Magya no hay esmaltadas son de en Polietileno de Alta Densidad. Favor especificar si se cotiza cisterna esmaltada y las Magya.

Se sugiere Magya o de calidad superior esmaltada.



Consejo de Educación
Técnico Profesional

DIRECCIÓN GENERAL
División Arquitectura
División Arquitectura



Características del Producto

Código	18
Categoría	Cisternas - Magya

Características del Producto

Caja plástica en Polietileno de Alta Densidad

Mecanismo Interno: Bronce

Capacidad: 10 litros

Medidas: 44cm Largo X 40cm Ancho X 15cm Espesor

* En cuanto a desagües:

En sector A, se realiza únicamente los desagües del Baño SSHH 02? En el resto de los baños se utilizan los desagües de primaria y secundarios existentes? Por favor especificar.

Se mantienen los desagües de PRIMARIA EXISTENTES, se sustituyen todos los desagües de secundaria.

En SSHH 002 como hay un cambio de ubicación de inodoro y posiblemente no sea posible mantener desagüe de FE 102mm existente hay que desarmar un sector y de ser posible utilizar las piezas existentes o sustituirlas por nuevas.

En Sector B, se observa en el SSHH 005 la instalación de una grasera nueva. ¿Dónde se va a realizar el desagüe de la misma? Indicar tendido.

Salvo esta nueva instalación, se mantienen los desagües existentes, tanto de primaria como de secundaria ?

Instalación secundaria es totalmente nueva.

La grasera lleva caja sifonada cerrada y desagüa hacia el ramal de inodoro, se levanta el piso y se define en obra el tendido.

Indicar que trabajos se deben cotizar en la CI 60x60 en el Local 007, es existente? se refacciona? Especificar.

Si es existente, no se modifica

El calefón a instalar es de 30 lts, tanque de cobre.