



ACLARACIONES MENCIONADAS EN LA VISITA DE OBRA I

Con respecto al tabique A1

La colocación del mismo deberá ser en **horario nocturno** para no interrumpir el funcionamiento del sector.

La puerta corrediza deberá ser de vidrio laminado color a elegir por ASO de **10mm**.

Se suministrara y colocara tira led en la parte superior del tabique, esta sera el mismo modelo de tira led que se coloca en los otros sectores.

Eléctrica y datos

La empresa de deberá encargar de realizar la eléctrica e instalación de datos necesaria para las tiras led, los puestos de trabajo, intercomunicadores y el sistema de apertura de mando a distancia.

Tira led

Se deberá extraer la tira led existente, en todos los puestos de atención al publico tanto en el interior como en el exterior. La empresa suministrara y colocara una nueva tira led modelo tipo barra de embutir led 2005 de Montecuir similar o de calidad superior. La tira led existente deberá ser entregada en buenas condiciones al departamento de Arquitectura.

Mobiliario

Las sillas serán ergonómicas de buena calidad modelo tipo vegas 3D de ufficio de calidad similar o superior.

Pavimento

No se colocara el piso flotante indicado en la memoria ni gráficos, en el rubrado deberán llenar el presupuesto con 1, ya que no se puede dejar ningún rubro sin presupuesto. Si queda un rubro sin presupuesto, la empresa quedara descalificada.

Retiro

Se deberán retirar el cableado existente (aprox 15 cables) los mismos van por cielorraso hasta el rack. Los cables se deberán entregar al Departamento de arquitectura.

Con respecto al rubrado se podrán agregar estos nuevos rubros mencionados, lo que no se deberá hacer es dejar un rubro sin presupuestar.