



ACLARACIONES II MENCIONADAS EN LA VISITA DE OBRA I

Consulta 1

Prorroga

Se extiende la fecha de apertura al 30/09/20.

Consulta 2

que tipo de iluminación tiene que considerarse para todas las cenefas y cuantos metros lineales consideramos.

Tira led

Se deberá extraer la tira led existente, en todos los puestos de atención al público tanto en el interior como en el exterior (aprox 35m). La empresa suministrara y colocara una nueva tira led modelo tipo barra de embutir led 2005 de Montecuir similar o de calidad superior (igual a la que hay que colocar en el mobiliario del call center). La tira led existente deberá ser entregada en buenas condiciones al departamento de Arquitectura. El cableado de eléctrica esta tira es existente.

Consulta 3

Hasta donde se considera el cableados de dichas cintas y si hay un registro o tablero a donde llagar?

Cableado

El cableado de las cintas, sera solo el de las cintas led del mobiliario del call center. De la cinta al tablero hay aproximadamente 15m.

Aclaraciones

Retiro

Se deberán retirar el **cableado de red** existente (aprox 15 cables) los mismos van por cielorraso hasta el rack y deberán ser retirados del patch panel. Los cables se deberán entregar al Departamento de arquitectura.