



INTENDENCIA
DE COLONIA



MUNICIPIO
DE ROSARIO

Of.No. 572/2020

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL

Sr. Director de Compras

Don. Jorge Otte Saret

COLONIA /

De mi mayor consideración:

Rosario, setiembre 16 de 2020.

Por medio del presente, remito a Ud. para responder a la consulta realizada por la Empresa Dinobran S.A. y para adjuntar al llamado a pedidos de precios No. 36216/2020, para el " Banco de Bomba Completos y tanques prefabricados"-Centro Cultural de Rosario, Memoria descriptiva, detallando los materiales e instalación, necesarios.

Sin oro particular, saluda a Ud. muy atte.



DANIEL DIBOT LAUSAROT
ALCALDE
MUNICIPIO DE ROSARIO

MUNICIPIO DE ROSARIO, COLONIA.**CENTRO CULTURAL DE ROSARIO****Memoria descriptiva de materiales para instalación de combate de incendio.**

Insumos necesarios para la instalación de la red de agua para combate de incendio en el "Centro Cultural de Rosario" ubicado en la Calle Sarandí entre Rivera y 25 de Mayo de la ciudad de Rosario, departamento de Colonia.

- Banco de bombas completo (bomba + bomba jockey + tablero eléctrico con todas las protecciones exigidas por la DNB) - Equipo indicado en memoria de cálculo o de iguales prestaciones dependiendo de la disponibilidad en plaza al momento de contratar. Punto de funcionamiento:

- + Caudal - 400 l/min
- + Altura - 46 mca

- 3 tanque prefabricado de PEAD con capacidad total de 12.000 lts, marca Nueva Era o similar.

- - 4 bocas de incendio totalmente equipadas Tipo 2. Incluye • 4 tramos de mangueras de 45mm de diámetro y 25 m de longitud (1 por cada boca de incendio)
- • 4 punteros chorro directo y multipropósito (1 por cada boca de incendio)
- • 4 válvulas globo (1 por nicho)
- • 4 manómetros (1 por nicho)
- • Todos los nichos serán de medidas reglamentarias
-
- - Cañerías de acero de 2" y 2 ½" pintadas con esmalte sintético color rojo, y uniones para caño ranurado y/o roscado
- - Accesorios varios (grampas, ménsulas, etc)

INSTALACIÓN:

- Se instalará 3 tanque de reserva de agua con capacidad total de 12.000 lts
- Se instalará el banco de bombas y tablero eléctrico.
- Se instalarán cañerías a la vista (no embutidas)
- Se instalarán 4 bocas de incendio tipo 2 amuradas a la pared (no embutidas)
- Pruebas y puesta en marcha
- Firma de formulario F2B de hidráulica (firma técnica ante DNB)

NOTAS:

- NO SE COTIZA acometida eléctrica. El cliente deberá suministrar potencia al pie del tablero de acuerdo a las exigencias de la UTE y de la DNB.
- NO SE COTIZA base para apoyo de tanques. Se deberá verificar la estructura previo a la ejecución de esta instalación y eventualmente reforzar la misma si fuese necesario (tareas no incluidas en este presupuesto). Luego de verificada la estructura se podrá diseñar la base de apoyo y cotizar la misma por separado.
- El horario de trabajo previsto es de lunes a viernes de 7 a 17 hrs en días

- **La instalación se realiza por el giro de Industria y Comercio, estando incluidas las leyes sociales en este presupuesto.**