


ESCALA 1/25 PUERTA BATIENTE



NOTA: verificar medidas en obra

TIPO	C1	CANTIDAD	01	IZQ.	3	UBICACION	Oficina 1 y 2 y Kitchenette
				DER.			

MARCO GUIA				<div><div>SI</div><div>NO</div></div>	MAT.	SECC.	TERM.	
MARCO	TIPO		Cajon		MAT.	Madera dura	SECCION = 12x5 10x5 CM	
	CONTRAMARCO				MAT.		SECCION = 5x1.5 CM	
	ANCLAJE				COLOCACION		TERM: ESMALTE SATINADO COLOR BLANCO	
HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 40mm		ESTRUCTURA bastidor hueco en pino-travesaños c/40mm			
			REVESTIMIENTO compensado en cedro 4mm		TERM: MELMINICO BLANCO			
			CUBRECANTO en 4 lados					
		TABLERO	ESTRUCTURA		MAT.	SECCION		
			PAÑOS		MAT.	TERM.		
	VENTANA	MACIZA	MATERIAL		SECCION			
					SECCION			
		VIDRIO	ESTRUCTURA		MAT.	SECCION		
			TRAVESAÑOS		MAT.	SECCION		
			CONTACTO					
			CONTRAVIDRIO		SECCION			
			TERMINACION					
HERRAJES		MOVIMIENTO	CANTIDAD	3	TIPO	pomelas comunes 120mm en acero inox.		
MANIOBRA		2		manija con llave en acero inox.				
CIERRE		1		cerradura de seguridad tipo "Star"				
OBSERVACIONES HERRAJES EN ACERO INOX.								
PROTECCION								
BURLETES								

Lámina:
L4