

RESPUESTA CONSULTAS N°01

Según lo visto, con las empresas presentes en la visita de licitación, se deberá de tener en cuenta:

- 1- En el caso de proponer, y ejecutar, una solución estructural que implique trabajar bajo el nivel de losa de la sala de servidores, en el sector que posee cielorraso existente, se debe prever la recomposición de los sectores de cielorraso quitados una vez finalizado los trabajos.

Se entiende que es sumamente probable que no se puedan conseguir piezas de reposición exactamente iguales, dado que es un cielorraso muy antiguo, en su lugar se podrán colocar, con mucha prolijidad:

- a. Piezas nuevas de cielorraso desmontable tipo amstrong (atornillando las placas a los montantes de madera existentes)
- b. Placas de yeso (atornilladas a los montantes de madera existentes), enduídas y pintadas de blanco mate.

Bajo ningún concepto se podrán dejar huecos en este cielorraso sin reponer

- 2- Asimismo, se deberán de reponer molduras u ornamentos existentes que pudieran ser dañados por los trabajos
Si hubiere que remover o recortar algún tipo de ornamento se buscará cuidar la estética del edificio, siendo muy prolijos en esta tarea.

