

ACLARACIÓN N° 1_ CD 132/2021

Rivera, 12 de Abril de 2021

2. Instalación de Tuberías de alta presión certificadas para la distribución del aire comprimido. (Página 1. Numeral 1. Especificaciones técnicas)

Donde dice:

“Altura de la tubería general desde piso terminado 5 metros.”

Debe decir:

“Altura de la tubería general/madre desde piso terminado deberá ser de 5 metros, amurado a la viga metálica”

2. Instalación de Tuberías de alta presión certificadas para la distribución del aire comprimido. (Página 1. Numeral 1. Especificaciones técnicas)

Donde dice:

“Se debe tomar en consideración una futura ampliación de la línea de unos 20 metros a más con dos puntos de conexión.”

Debe decir:

“Se debe considerar que la tubería general/madre soporte a futuro una ampliación de 20 metros o más en el punto de derivación que aparece en el plano. Se instalará una TE de derivación con tapón”

2. Instalación de Tuberías de alta presión certificadas para la distribución del aire comprimido. (Página 1. Numeral 1. Especificaciones técnicas)

Donde dice:

“Deberá contar con sistema de drenaje con pendiente.”

Debe decir:

“Sistema de drenaje automático en la línea general:

- El sistema debe contar con 3 purgadores automáticos de Agua **T1, T2 y T3**, como están referenciados en plano adjunto. (Ver archivo adjunto: “Plano de Instalación de aire comprimido v2”).
- Altura de los purgadores desde piso terminado: 1 metro de altura, considerando que se debe derivar de la red general que está a 5 metros de altura”

3. Instalación de 09 puntos de Acoples Rápidos. (Página 1. Numeral 1. Especificaciones técnicas)

Debe decir también:

” Los puntos de acople **P1, P2, P3, P5, P7, P8, P9**, referenciados en plano adjunto deben derivar desde la red general y ser instalados a 1 metro de altura desde piso terminado”. (Ver archivo adjunto: “Plano de Instalación de aire comprimido v2”).

“Los puntos de acople exteriores **P4 y P6** deben ser instalados a 1,20 metros desde piso terminado exterior.”

Descripción de los puntos de Acople:

• **07 Puntos instalados en el interior del Aula:**

P1. Llave de paso, Filtro Trampa de agua con purgador, Acople rápido Hembra ¼. Altura desde piso terminado 1m.

P2. Llave de paso, Filtro Trampa de agua con purgador, Acople rápido Hembra ¼. Altura desde piso terminado 1m.

P3. Llave de paso, Filtro Trampa de agua con purgador, Acople rápido Hembra ¼ aire filtrado, Lubricador, Acople rápido Hembra ¼ aire filtrado y lubricado. Altura desde piso terminado 1m.

P5. Llave de paso, Filtro Trampa de agua con purgador, Acople rápido Hembra ¼ aire filtrado, Lubricador, Acople rápido Hembra ¼ aire filtrado y lubricado. Altura desde piso terminado 1m.

P7. Llave de paso, Filtro Trampa de agua con purgador, Acople rápido Hembra ¼ aire filtrado, Lubricador, Acople rápido Hembra ¼ aire filtrado y lubricado. Altura desde piso terminado 1m.

P8. Llave de paso, Filtro Trampa de agua con purgador, Acople rápido Hembra ¼ aire filtrado, Lubricador, Acople rápido Hembra ¼ aire filtrado y lubricado. Altura desde piso terminado 1m.

P9. Llave de paso, Filtro Trampa de agua con purgador, Acople rápido Hembra $\frac{1}{4}$ aire filtrado, Lubricador, Acople rápido Hembra $\frac{1}{4}$ aire filtrado y lubricado. Altura desde piso terminado 1m.

- **02 Instalados en el exterior:**

P4. Gabinete metálico con llave, llave de paso, filtro de agua con purgador, Acople rápido Hembra $\frac{1}{4}$. Altura desde piso terminado 1, 20m.

P6. Gabinete metálico con llave, llave de paso, Acople rápido Hembra $\frac{1}{4}$. Altura desde piso terminado 1, 20m.