

**CONSULTAS – 12/4/2021  
( ASSE\_CHPR – LP 1 / 2021 )**

Buenas,  
Enviamos algunas consultas acerca de la LP 1-2021.

En gráfico S01 se grafican tuberías hacia la cubierta, rotuladas *sist. p/ enfriador.c/ llp* en nivel azotea. ¿Hay algún equipo que se coloca sobre la azotea? ¿Debemos cotizar proveerlo o colocarlo? En caso de que si, ¿podrían detallar características del mismo?

La puerta C3 (tableros) se grafica de forma distinta en planta respecto a planillas. ¿Cómo la consideramos?

Las puertas de acceso al búnker y de acceso al local dónde se encuentra el mueble C01, ¿son existentes que se reacondicionan?

Hay un apartado en la memoria que menciona específicamente tabiques de yeso para subdividir espacios; mas no los vemos en los gráficos. ¿Son parte de los trabajos?

Los equipos graficados en sala de máquinas (tanques, enfriador, compresor) ¿deben ser incluidos en la oferta?


Se menciona un anexo de luminarias que no pudimos encontrar ¿Podrían detallar las solicitadas?

¿Cómo consideramos la impermeabilización de la cubierta (capas)? ¿Consideramos únicamente sector que se amplía, o también sectores existentes?

Vemos en gráficos elementos como micrófonos, pantallas, láser, etc. ¿Son parte de lo que solicita?

Se menciona en memoria de eléctrico el suministro de bombas de circulación, así como transformador para chiller y acelerador. ¿Podrían indicar sus características / número?

En lámina A07 se grafican una serie de cámaras 40x40 mas una cámara de mayores dimensiones bajo el mobiliario del "comando acelerador". ¿A qué corresponden? ¿Hay algunas de ellas que sean existentes?



**SEBASTIÁN CARDOZO  
ARQUITECTO**

Montevideo, 13 de abril de 2021

## **ASSE – CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL**

### **LICITACION PUBLICA 1/2021**

#### **RESPUESTAS A CONSULTAS 1**

1. Se envían planos en formato CAD a quien lo solicite.
2. El rubrado es genérico, por tanto se pueden y deben agregar las que se solicitan.
3. Tanto el suministro de energía como agua lo brinda el hospital.
4. Se debe proveer el armado de un obrador.
5. El sector donde se realizara la obra, será entregado vacío en su totalidad.
6. El piso es de porcelanato de 60 x 60.
7. En la antesala del bunker, no se modifica el pavimento, queda el existente.
8. En el depósito se cambia el piso.
9. En sala de maquinas el piso será de hormigón alisado y rayado.
10. En el depósito se colocara cipagres de 30x30.
11. El zócalo perimetral solo se colocara dentro del Bunker.
12. En el rubrado proporcionado, se indican los máximos de monto imponible.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente:



**ANDRÉS RECALDE**  
ARQUITECTO  
Centro Hosp. Pereira Rossell