



Montevideo, 12 de Abril 2021

ASSE HOSPITAL PEREIRA ROSSELL

Ref.: Licitación Pública Nacional N° 01/2021, Hospital Pereira Rossell. Reforma en Bunker para instalación de acelerador lineal.

Asunto: Consultas licitación

Con respecto a la licitación en cuestión tengo las siguientes consultas:

- Quisiera saber si es posible que nos proporcionen los planos en versión CAD para realizar los metrajes correctamente.
- Se pueden agregar rubro AL2 y 3 en aberturas de aluminio para cotizar dichas planillas?
- Se pueden agregar rubro C2 y 3 en carpintería para cotizar dichas planillas?
- Se debe solicitar provisorios de agua y luz o son proporcionados por el Hospital?
- Existen instalaciones que puedan usarse como vestuarios, depósito de materiales o baños? O debemos llevar todas las instalaciones?
- Hay equipos actualmente en la zona de obra que deba ser trasladada? En caso de haber, podrían especificarnos tipo de cuidados y hacia donde se traslada?
- No me quedan claras las terminaciones en pisos.
 - En el sector del bunker se coloca porcelanato 60x60 en toda la superficie menos en la fosa que se hace hormigón alisado?
 - En la antesala al bunker se cambia el piso por porcelanato 60x60? O se deja el actual?
 - En el depósito se cambia el piso?
 - En la sala de maquinas se realiza piso de hormigón alisado?
 - En qué sector se coloca cipagres canael 30x30?
 - El zócalo perimetral se coloca únicamente en el bunker?
- En el rubrado proporcionado por ustedes hay un porcentaje de monto imponible asignado a cada rubro, eso debe mantenerse o cada empresa designará su porcentaje de incidencia?

Quedamos a la espera de su respuesta

Desde ya muchas gracias


POR FILIPIAK INGENIERIA

Montevideo, 13 de abril de 2021

ASSE – CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL

LICITACION PUBLICA 1/2021

RESPUESTAS A CONSULTAS 2

1. Se modifico la ubicación del enfriador en el proyecto, que va en sala de maquina en PB, y no de debe cotizar colocación, ya que lo hara la firma que instala el equipo.
2. La puerta C3 , se debe cotizar como esta en la planilla.
3. La puerta de acceso al bunker es existente, se deberá pintar solamente, al igual que la puerta de acceso al sector tb se deberá pintar.
4. Los equipos de la sala de maquinas (Tanques , enfriador, compresor) NO deben cotizarse.
5. Se anexan luminarias a instalar.
6. Se enviara detalle de resolución de cubierta de todo el sector donde se interviene.
7. Suministro de bombas de circulación, no se deberá tener en cuenta.
8. Si se deberá cotizar el transformador según lo especificado en la memoria .
9. En lamina A07, las cámaras indicadas se deberán construir.

LUMINARIAS .

L1 Luminaria de embutir LED

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.

Reflector: acrílico opal

Equipo: balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad. / 230V / 50Hz.

Portalámparas: G13 en policarbonato 2A 250/500V T130,

Montaje: indicado para cielo rasos Armstrong y provistos con soportes adicionales para cielo rasos Durlock.

Versiones: con balastos electrónicos Deberán ser todas dimerizables.

L3 cuerpo / marco: en inyección de aluminio.

Reflector: de aluminio adonizado y abrigantado de alta pureza.

Difusor: vidrio frontal templado de 4mm xerografiado.


Pintura: poliéster micro texturada horneada.

Equipo: separado. Alimentación 230V / 50Hz.

Portalámparas: de PBT, 2A / 500V, T140.

Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVCHT
resistente a 90°C más vaina y ficha de conexión.

Montaje: escuadra de fijación de acero con resortes de doble acción.



Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente:



ANDRÉS RECALDE
ARQUITECTO
Centro Hosp. Pereira Rossell