



INTENDENCIA MUNICIPAL
DE FLORES

Trinidad, 30 de Junio de 2021

NOTA ACLARATORIA

Concurso llamado a precios 010/2021

En respuesta a las consultas efectuadas en correo vialidad@flores.gub.uy se detalla lo siguiente:

Primer pregunta- Se solicita se especifique la forma de pago de los trabajos solicitados.

Respuesta – La forma de pago sería en base a un único certificado al finalizar el trabajo y normalmente en los 10 primeros días hábiles estarían recibiendo una transferencia por el pago del mismo.

Segunda pregunta – Se solicita se aclare cual será la resistencia del hormigón solicitada, ya que por un lado se exige hormigón C30 y por otro resistencia mínima 225 kg/cm² a los 28 días .


Respuesta – La resistencia sería 225 kg/cm² a los 28 días

Tercer pregunta - Se consulta si es de aceptación la utilización de árido grueso tipo pedregullo lavado para la fabricación del hormigón.

Respuesta – El árido solicitado para hormigón es granito triturado de 15 a 20 mn

Cuarta pregunta – Se solicita se comunique el diseño de juntas (contracción, constructivas y dilatación) que se exigirá .

Respuesta -Las juntas son a cada 4 mts y a una longitudinal al medio de cada paño


INGUEL REYES
Director Gral. Dpto. Obras