

DATA

DEPARTAMENTO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO DE LA ARMADA
SECCION ARQUITECTURA

TEMA: LICITACIÓN PÚBLICA LP 01/2021
/SECTOR: BASE NAVAL
UNIDAD: UCCAR-DATA
UBICACIÓN: FRAY BENTOS
ASUNTO: ACLARACIONES 6

FECHA: 1/12/2021

De acuerdo a lo solicitado en fecha 29/11/2021 se envían las siguientes aclaraciones:

1. Respecto a la ubicación del RACK, se retifica lo mencionado en la memoria. Se deberá ubicar en la oficina 22 que corresponde a secretaria.
2. Respecto al PASA-PLATOS, en planta se grafica una apertura libre de 230 cms. de ancho.
3. Las aberturas a nuevo del edificio existente, se indican en PLANTA con sus dimensiones (incluyendo las puertas de accesos). El resto se indica con simbología de existente.
4. A los efectos de las ofertas, tomar como dimensiones de la platea existente: 1000 x 2500 cms. Medidas que luego se rectificarán en obra. No está incluida allí la vereda perimetral.
5. En MEMORIA se indica que la red sanitaria se adaptará a la red existente y que se podrán realizar los relevamientos en el sitio. Se indicó además, que el local de lavadero llevará 3 lavadoras y 3 secadoras, las que deberán poseer bocas de desagües individuales o una general, según la oferta. A los efectos informativos, la línea general de la red primaria existente se ubica en toda la extensión de la fachada NORTE y paralela a ésta a unos 80 cms. hasta la cámara N°1 que se ubica próximo a la guardia.
6. El Ítem 6, corresponde al GENERADOR DE ENERGÍA PROPIA.
7. El monto de IMPREVISTOS se tomará el 10%, en el rubrado está indicado así.
8. No se solicitó incluir en la oferta el trámite de Permiso de Construcción. Se gestionó oportunamente en la Intendencia de Rio Negro la VIABILIDAD de la OBRA.
9. En el entendido de que no se cuenta con el diagrama unifilar del edificio existente y a los efectos de igualar las propuestas, el generador deberá alimentar los centros de luz y tomacorrientes existentes de los locales de GUARDIA, SALA DE RADIO y CHOFERES. Sólo eso.
10. El punto de conexión con UTE, se ubicará frente al local de la GUARDIA en el edificio existente.
11. El alcance de la instalación de los DATOS es desde el RACK hasta los PUESTOS DE TRABAJO.
12. El entpiso se debería incluir en el rubro ESTRUCTURA CIVIL y CUBIERTA EXTERIOR.
13. Respecto a la referencia de terminaciones de locales, las mismas no fueron indicadas en los planos. Junto con las aclaraciones 3, fue agregada una PLANILLA de TERMINACIONES.
14. Los revoques interiores y exteriores a reparar, quedarán en forma similar a los existentes.
15. La cantera existente abierta para la construcción del camino será utilizada sin costo para su reparación. El doble engravillado será proporcionado por la propia empresa.
16. Se aceptan las variantes estructurales, siempre que cumplan con las normas indicadas para asegurar la estabilidad de la edificación.

Arquitecto _____
ALEXIS NÚÑEZ SABORIDO
099 69 81 75