



Licitación Abreviada Nº 02/22 “**OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PATIO Y SALIDA DE EMERGENCIA DEL SUBSUELO EN EL ANEXO B**”

ACLARACIÓN:

1- Consulta:

Agradecemos nos informen respecto a las características del material del suelo en la zona a ejecutar la excavación y el muro de contención. Dada la profundidad de la excavación (aprox. 4 m) es importante conocer qué tipo de suelo se tiene y sus propiedades, o en su defecto qué criterio considerar a los efectos del cálculo del costo, en ánimo a que todas las ofertas tengan las mismas hipótesis.

A su vez, agradecemos nos den especificaciones del muro de contención existente en el subsuelo, de modo de conocer como proceder a realizar la demolición del mismo y si se requiere alguna verificación estructural para incluir en el presupuesto.

Respuesta:

El sustrato es arcilloso. La tensión adoptada para el cálculo de otras intervenciones fue de 2kg/cm². Sugerimos considerar una capa de regularización y nivelación de al menos 10 cms de hormigón pobre bajo las armaduras.

No se cuenta con información sobre las características constructivas del Muro de contención, por lo que se deben incluir los cateos necesarios para determinar con exactitud la posición, la solución constructiva y el procedimiento de apertura del vano solicitado, que serán elaborados por la S. de Obra junto con su asesor de estructuras.