



CORTE 2-2



CORTE 1-1



TERMINACIONES	cielorraso pared piso zócalo
CIELORRASOS	
01.	Tipo armstrong placa PEBBLED
02.	Tipo armstrong placa PEBBLED + cenefa de yeso Perimetral
03.	Placa de yeso
04.	Tipo armstrong, placa de PVC
05.	Cubierta de vidrio
06.	Cenefa de yeso
PAREDES	
11.	Muro existentes: revoque fino, enduido y pintado
12.	Tabique de yeso: enduido y pintado.
13.	Porcelanato
14.	Porcelanato con guarda perfil "U" de aluminio, placa de yeso hasta cielorraso, enduido y pintado
15.	Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado
16.	Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado, aislación lana de vidrio e=50mm
17.	MDF perforado con enchapado melamínico
18.	ISOPANEL
PAVIMENTO	
21.	Listones vinílicos simil madera, sistema click, e=min 4mm
22.	Existente (recuperado)
23.	Porcelanato antideslizante
24.	Moquette de alto tránsito
27.	Alisado de arena y portland / pintura epoxi para pisos, sin pintar
28.	Laveta adosque Blangiro 40x40cm
ZÓCALO	
31.	MDF pintado h=10cm
32.	Recorte de porcelanato h=10cm
33.	Sanitario PVC color blanco (base atornillada y zócalo de encastrar)
34.	Blanco: rempujado h=10cm
35.	Existente (recuperado)

NOTACIONES
Indicador de terminación exterior
Indicador tipo de muro
Indicador abertura de aluminio
Indicador abertura de madera
Indicador de carpintería de hierro
Indicador piezas de mármol o granito
Indicador de placares y muebles
Indicador de vidrio Blindex

REV.	CONCEPTO	FECHA	DIBUJO	AUTORIZO
1	1ra entrega CND	07/04/16		
2	3ra entrega CND	25/04/16		
3	4ta entrega CND	17/05/16		
4	Se actualiza equipo de AA y ductos vent.	26/05/16		
5				
O B R A : UTEC -- Universidad Tecnológica				
PLANO: Corte 1-1 y Corte 2-2				
UBICACION : Calle Francisco Antonio Maciel, Durazno, Uruguay				
TECNICO: MPR Project Management		FIRMA:		
PROPIETARIO: --		FIRMA:		
ASESOR: --		FIRMA:		
REVISOR: --		APROBO:		
		ESCALAS: 1:50	SECTOR: S01	
PROYECTO MANAGEMENT		FECHA: 31-May-16	A05a	
www.mpr.com.uy nroffice@mpr.com.uy Barru 1310 Montevideo, Uruguay (+598) 2706 9393		ARCHIVO: S01 A05-Cortes r03.dwg	LÁMINA	