

Memoria Descriptiva y Constructiva Particular

Características del Trabajo

El zanjeado tendrá una profundidad del orden de los 50 cm, donde se volcará una pasta de hormigón pobre, de 25 cm de ancho por 4 cm de espesor, que una vez fraguada recibirá las tres líneas de cable de 300 mm² cada una, o su opción, separadas entre sí en 5 cm, los que se cubrirán con una nueva pasta de hormigón pobre de iguales dimensiones que la primera, de modo de proteger los cables de todo daño resultante de otras excavaciones u obras en su recorrido. Como separador de las líneas, se colocará un ladrillo de anto entre ellas cada 4 m o menos según el trayecto.

La dosificación del hormigón pobre, en ambos casos será de 1 parte de Portland por 4 partes de arena terciada por 3 partes de pedregullo limpio, con humedad suficiente para que la mezcla producida tenga una buena maniobrabilidad, sin exceso de agua.

El trabajo debe ser realizado en horario diario, tratando de producir las menores molestias al funcionamiento del Hospital, demarcando y vallando la zona de trabajo, de modo de evitar cualquier accidente con los transeúntes de los diferentes lugares, sin encarecer el presupuesto con grandes obradores, que no se necesitan.

Para la conexión de las líneas eléctricas, se deberá coordinar muy detalladamente con Mantenimiento del Hospital, quien fijará el mejor día y horario para realizar la maniobra, teniendo en cuenta que de estas líneas conectarán bastos sectores del Hospital, que funciona en régimen permanente.

La empresa seleccionada tendrá experiencia comprobada en este tipo de trabajos, la que deberá documentar en forma escrita, dando los elementos suficientes para que la Administración pueda chequear referencias.


Características del Cableado

Será del tipo multifilar, de cobre, de 300 mm² de sección, para uso subterráneo, aprobado y que cumpla con normativas de UTE.

En cada extremo de cada cable, se colocará de modo seguro, con prensadora, un terminal de cobre similar al existente en cañería actual.

Se estiman en 120 m la longitud de cada línea, lo que deberá ser medido en sitio por cada oferente, para realizar su mejor propuesta.

- Se deberán suministrar catálogos técnicos del Cable a utilizar, que permitan conocer y evaluar su calidad
- El Contratista seleccionado, una vez culminado los trabajos, para su recepción provisoria deberá entregar un plano detallado del trazado realizado, referido a las edificaciones existentes del Hospital.
- Garantía mínima del trabajo, 2 años


JHONNA GÓMEZ
 Enc. Lic. Compras y Compras
 Centro Hospitalario Pereira Rossell