

LICEO N° 1 MINAS - LAVALLEJA

Obra: REHABILITACIÓN del LABORATORIO de QUÍMICA + LOCAL de AYUDANTE PREPARADOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	M.I.
1.-	IMPLANTACIÓN				
	Vallado	gl			
	Construcciones auxiliares (pañol - baños personal)	gl			
	Instalaciones provisionarias (eléctrica y sanitaria)	gl			
2.-	REMOCIONES - DEMOLICIONES				
	Retiro de mobiliario / equipamiento / abertura	gl			
	Retiro de grifería, piletas, mecheros	gl			
	Demolición de muros, muretes y mesadas	m ³			
	Remoción de pavimentos	m ²			
	Remoción de revestimientos de mesadas y paramentos	m ²			
	Retiro de escombros	m ³			
3.-	HORMIGÓN ARMADO Y ALBAÑILERÍA				
	Mesadas de hormigón armado	m ³			
	Contrapiso y banquetas	m ³			
	Muretes bajo mesada	m ²			
	Otros	gl			
4.-	YESOS				
	Tabiques	m ²			
5.-	REVESTIMIENTOS				
	Revoque bajo revestimiento cerámico	m ²			
	Reparaciones de revoques	m ²			
	Alisado de regularización de mesada	m ²			
	Revestimiento cerámico en paredes	m ²			
	Cantoneras de aluminio	ml			
	Buñas de aluminio	ml			
6.-	PAVIMENTOS				
	Baldosa monolítica gris tipo Compacto - Blangino	m ²			
	Zócalo monolítico gris tipo Compacto - Blangino (alt: 7 cm)	ml			
7.-	CARPINTERÍA de MADERA				
	Puerta (C01)	u			
	Mostrador (C02)	u			
	Mueble bajo mesada (C03)	u			
	Mueble bajo mesada (C04)	u			
	Ajustes de ventana de Laboratorio hacia corredor interior	gl			
	Ajustes de puerta de acceso a Laboratorio (cambio de sentido)	gl			
8.-	CARPINTERÍA de HIERRO				
	Mampara divisoria (H01) y vidrios	u			
	Ductos aéreos para instalación eléctrica y lumínica (H02 y H03)	u			
	Protectores de sifones (H04)	u			
9.-	CARPINTERÍA de ALUMINIO				
	Zócalos de muebles bajo mesada	gl			
10.-	ACERO INOXIDABLE				
	Mesada de Laboratorio (Aix01)	u			
	Mesada y zócalo de Ayudante Preparador (Aix02)	u			
	Piletas simples	u			
11.-	PINTURA				
	<u>SOBRE MAMPOSTERÍA</u>				
	Muros y/o tabiques: pintura cielorrasos antihongos	m ²			
	Cielorrasos: pintura antihongos	m ²			
	<u>SOBRE TABIQUES DURLOCK</u>				

	Enduido y pintura s/ MCP <u>SOBRE MADERA</u>	m ²			
	s/ MCP <u>SOBRE HIERRO</u>	m ²			
	s/ MCP	m ²			
12.-	INSTALACIÓN SANITARIA				
	<u>RED DE DESAGÜES</u>				
	Canalizaciones	gl			
	Decantador de ácidos y conexión a disposición final en PB	gl			
	<u>RED DE ABASTECIMIENTO</u>				
	Instalación de abastecimiento de agua fría y caliente	gl			
	<u>GRIFERÍAS Y ACCESORIOS</u>				
	Grifería (mesadas y ducha de emergencia)	u			
	Sifón de bronce cromado	u			
	Calentador de agua s/MCP	u			
13.-	INSTALACIÓN SUPERGÁS				
	Canalizaciones y accesorios	gl			
	Mecheros y accesorios	u			
	Garrafas 13 kgs.	u			
14.-	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
	Reacondicionamiento de tablero	gl			
	Canalizaciones embutidas	gl			
	Canalizaciones aparentes (bandejas, caños y accesorios tipo DAISA)	gl			
	Enhebrados	gl			
	Terminaciones (TC, interruptores, llaves)	gl			
	Luminaria tipo L1	u			
	Luminaria tipo L2	u			
15.-	VARIOS				
	Suministro y colocación de extractor de aire s/ MCP	u			
	Ayudas a Subcontratos	gl			
	Técnico prevencionista	gl			
	Fletes	gl			
	Limpieza de obra	gl			
	Habilitación de instalación de gas	gl			
	Colocación de equipamiento suministrado por la ANEP	gl			

MATRIZ DE LA OFERTA

A	OBRA PREVISTA	
B	15% DE OBRA IMPREVISTA	
C	SUBTOTAL (A+B)	
D	IVA OBRA (22% sobre A)	
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	
F	TOTAL IVA (D+E)	
G	SUBTOTAL + IVA (C+F)	
H	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	
I	MONTO IMPONIBLE de IMPREVISTOS (sobre B)	
	TOTAL MONTO IMPONIBLE (H+I)	
J	LEYES SOCIALES (66,76 % de H)	
K	LEYES SOCIALES de IMPREVISTOS (66,76 % de I)	
L	TOTAL LEYES SOCIALES (J+K)	
M	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L)	