



PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS



NOTAS

Perflería:

- El 90/120: Perflería de 80mm. cortafuegos de acero al carbono de 1,8mm. de espesor, dotada interiormente de fibrosilicatos aislantes (exentos de amianto) y alojamiento para junta de humos frios y junta intumescente.

Herrajes:

- Bisagra en acero de tres alas regulable, perno en acero inoxidable.
- Cerradura autoblocante con cilindro metálico.
- Manilla antincendio en acero inoxidable.
- Cierrapuertas aéreo con selector de cierre.
- Selector de cierre.

REVISION	PLANILLA DE ACERO		CANTIDAD	1	CF01
FECHA 02/05/2022					
ESCALA 1: 50					
CANTIDAD x MANO	IZQUIERDA:	—	DERECHA:	—	
UBICACION:	Pasillo a Piscina existente				
MODULO DE ABRIR	Batiente				
MARCO	Puerta preparada para ser instalada sobre premarco metálico zincado, fijado a la obra mediante garras.				
HOJA	Ver Notas				
CONTRAVIDRIO	según línea				
VIDRIO	El 90/120: Vidrio Cortafuegos PYROSTOP de esp.48 (REI90) o esp.52 (REI120).				
TRATAMIENTO	Acabado acero lacado en RAL 7035.				
HERRAJES	Ver notas				
OBSERVACIONES					