



A: Potenciales oferentes

De: Comisión Asesora de Adjudicaciones

Fecha: 22 de setiembre de 2022

Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 – Liceo de Achar

Habiendo recibido consultas referidas a la Licitación Pública Nacional N°01/2022, se publican la siguientes aclaraciones:

Consulta 1:

En referencia, hace alusión a que telefonía se instalan en los puestos PTI, pero en los planos no hay PTI. Pero si hace mención de 1 cable UTP a CENTRAL TELEFONICA, en los puestos PT. Calculamos telefonía en cada PT.

Respuesta 1:

Se deberá colocar 1 UTP conectado a Central Telefónica en cada Local que se cuenta con un PT.

Consulta 2:

Solo vemos intrusión de forma perimetral a la edificación, y no hay detección (PIR) en los salones de uso común. ¿Eso va a ser de esa manera, o se omitió colocar detección dentro del edificio?

Respuesta 2:

El proyecto de detección de intrusos se deberá cotizar tal cual está especificado en planos y memoria.

Consulta 3:

Aprovechamos para solicitarles ratificar el porcentaje (%) de leyes sociales a aportar al BPS.

Respuesta 3:

El valor en el % de Leyes Sociales se deberá modificar por el % vigente.

Consulta 4:

En la planta de cocina, aparecen 1 pileta doble en la mesada P01 y 1 bacha redonda en la P02, pero en el plano de detalles, indica 1 pileta modelo clásica de 14cm de profundidad, 1 modelo súper profunda de 18cm y además pide 1

Colonia 1013, piso 2.

Montevideo, Uruguay. CP 11100 | +598 2901 4800 / 2901 7298 / 2901 4933, Fax: int. 105
paemfe.secretaria@anep.edu.uy | www.paemfe.edu.uy



piletón de 45x50 de 40cm de profundidad. ¿Podrían aclarar qué se debe cotizar en la mesada P01, la cantidad de piletas?

Respuesta 4:

Se deberá cotizar la P01 tal como está indicada en el detalle de Cocina L22A13

Consulta 5:

En la memoria de Sanitaria, en el punto 3.2.2, Tanques de Amortiguación, indicar características del geotextil de base y el tipo de Geocelda (dimensiones).

Respuesta 5:

El Geotextil será: manta de fieltro no tejidos agujeteados de hilo continuo 100% polyester tipo similar o mejor a geotextil 200de Sika.

Las Geoceldas serán tipo Neoweb PRS o calidad superior tal como se especifica en Memoria de Sanitaria pág. 12.

Consulta 6:

- 1 - **EN PLANILLA DE TERMINACIONES:** LLEVA EN LOCALES L005, L007, L008, L019 y L020. Según la Aclaración N° 7, también lleva L035 y L031
 - 2 - **EN DETALLES:** LLEVA EN LOCALES L011, L012, L013, L016, L017, L018, L031, L033 y L034.
 - 3 - **EN CORTES LONGITUDINALES:** LLEVA EN LOCAL L031
 - 4 - **EN CORTES TRANSVERSALES:** LLEVA EN LOCALES L011, L013, L032 y L033.
- Favor indicar concretamente cuales llevan

Respuesta 6:

Los locales: donde se colocará cielorraso son:
L01, L012, L013, L016, L017, L018, L031, L032, L033 y L034.

Consulta 7:

¿En el Local L029, se indica colocar Tablas de Parquet engrampado plastificado según MCP, pero en la MCP, no especifica nada sobre dicho piso, podrían indicar las características del piso a colocar??

Respuesta 7:

El pavimento de parquet engrampado se colocará en el local Aula de arte, (L029) sobre el contrapiso de hormigón armado e=8cm.
Las tabillas de madera a colocar serán: de eucaliptus, siendo de primera calidad, bien estacionada, sin defectos, nudos, manchas, grietas o alabeos que comprometan su forma y



resistencia. Las piezas tendrán rebaje en sus cuatro cantos, llevarán grampas de hierro en su cara interior, y se le dará por esta misma cara una mano de asfalto.

Sobre el contrapiso existente se dará una capa no menor de 2cm. de mortero de arena y cemento en la proporción de 4x1 en la cual se asegurará el parquet antes de que el mortero endurezca.

El mortero se amasará con la menor agua posible, de modo que al colocar las tabillas y golpearlas para su perfecta adherencia y el agua no aflore a la superficie.

La capa de mortero debe ser perfectamente nivelada y alisada con regla, ejecutada por partes a fin de colocar las tablillas antes que comience el fraguado.

Una vez colocado el parquet, después que haya pasado por lo menos una semana, se pulirá a máquina.

Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General.

Como terminación de toda la superficie de parquet engrampado se deberá realizar el procedimiento que se detalla a continuación:

- 1- Lijar completamente la superficie de madera con lija 240.
- 2- Aplicar una mano de barniz tipo Bona Novia (8-10m² por litro)
- 3- Lijar con lija 280/320.
- 4- Aplicar dos manos de barniz tipo Bona Novia (8-10m² por litro)
- 5- Lijar con lija 280/320.
- 6- Aplicar una mano de acabado tipo Bona Wave (8-10m² por litro)

En todos los casos se deberán seguir las indicaciones del fabricante en cuanto a forma de aplicación, tiempos de secado, etc.



Dra. Patricia Barragán



Proc. Ma. Eugenia Neme