



A: Potenciales oferentes

De: Comisión Asesora de Adjudicaciones

Fecha: 09 de setiembre de 2022

Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 – Liceo de Achar

Habiendo recibido consultas referidas a la Licitación Pública Nacional N°01/2022, se publican las siguientes aclaraciones:

Consulta 1:

Escribo para solicitarles, respecto a la licitación de referencia, las planillas de las aberturas:

A01, A02, A21, A22, A26

Respuesta 1:

Las aberturas solicitadas se encuentran en el archivo TAC-ACH-L01-ABERTURAS.dwg

Consulta 2:

Están faltando las láminas de unifilares de los tableros de eléctrica. ¿Podrán subirlos?

Respuesta 2:

Se publicarán como anexo los archivos con unifilares de eléctrica.

Consulta 3:

Cerco perimetral. La MCP dice que está en láminas L3U3 y L4U4, no las encuentro, quizás sería bueno subir una planilla de láminas, para chequear.

Respuesta 3:

Las láminas L3U3 y L4U4 se encuentra en el archivo TAC-ACH-L01-ESPACIOS EXTERIORES.dwg.

Se encuentra en el 6.10 ANEXO J LISTADO DE RECAUDOS el listado de láminas y los archivos de las mismas.



Consulta 4:

De acuerdo al estudio de suelos, es probable que se encuentre roca sólida tanto en los zanjeos en el predio, así como en el colector. ¿Cómo debemos cotizar esta circunstancia?

Respuesta 4:

EL Oferente realizará a su criterio las consideraciones según los recaudos suministrados para cotizar las obras solicitadas.

Consulta 5:

En cortes y en MCP la cubierta de Isopanel la indica de 15cm. Pero en detalle de Cortes a de Albañilería (L1 L2) los indica de 20cm de espesor. ¿Podrán por favor indicar el espesor correcto? se genera una diferencia grande en 5cm más o menos.

Respuesta 5:

EL Oferente deberá cotizar Isopanel de 20cm. y deberá realizar el o los ensayos que garanticen la adecuada capacidad portante en servicio para una sobre carga de uso de 70 Kg/m², para las luces que salva, así como los anclajes que se utilicen de forma tal que garantice el buen funcionamiento en servicio, tal como se especifica en la memoria constructiva de estructura.

Consulta 6:

En memoria pide cotizar extintores según se indica en planta, sin embargo, no encontramos la planta en la que se indiquen los mismo.
En L12A3 se ven referencias, pero no en el plano.

Respuesta 6:

Se deberá suministrar e instalar 5 extintores ABC y 1 extintor CO₂

Consulta 7:

Se prevé algún lugar específico para las Unidades exteriores de AA.

Respuesta 7:

Se deberán instalar apoyadas en el pavimento exterior.

Consulta 8:

Ni en planilla de terminaciones, ni en memoria indica cielorraso en cocina y el sshh local 35. En cortes y detalles si indica. ¿Consideramos?



ANEP

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

PROGRAMA
PAEMFE

Respuesta 8:

Se deberán considerar esos locales con cielorraso tal como se grafica en cortes y detalles.

Cr. Alejandro Giovannini

Cra. Verónica Costa