

**LICITACIÓN CENTRO HEMODIÁLISIS
HOSPITAL MACIEL**

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS

29/9/2022

ELÉCTRICA

C78 En la memoria eléctrica, en la página 34 se pide en el último párrafo el suministro e instalación de un módulo de filtros activos de armónicos. Dicho módulo no aparece indicado en los unifilares ni se dan sus especificaciones en la memoria.

¿Podrían suministrar especificaciones del módulo de filtros activos para poder cotizarlo?

R. Con respecto a protecciones contra sobretensiones: El Tablero General tiene indicado en unifilares un descargador tipo I y todos los demás Tableros descargadores tipo II. En este proyecto no se exigirá instalar filtro de armónicos.

C79 En la memoria eléctrica en el cuarto párrafo del punto 15.1 (página 13) que: Los tendidos horizontales en cada nivel se realizan con bandejas galvanizadas y canalizaciones galvanizados con accesorios DAISA hasta las nuevas puestas; en el caso de canalizaciones por tabiques podrá utilizarse corrugado plástico ignífugo.

En el caso de tabiques se refiere a tabiques de yeso?

En los planos vemos varias puestas en muros de mampostería, en ese caso se podría canalizar en dicho muro con pvc corrugado 205?

R. Si se puede, tanto en tabiques de yeso como en muros de mampostería

C80 No se especifica la transición entre caños de hierro y de PVC.


Se llega con hierro hasta la primera caja y luego se hacen los recorridos por muro entre dos cajas con PVC?

¿O se une el caño de hierro con el de PVC en algún punto dentro del muro o en el borde del mismo?

R. Ambas soluciones son aceptables

C80 En los sectores donde hay cielorraso se puede canalizar con caño PVC Azul (no propagador de llama) sobre el cielorraso?
O al menos con caño de PVC rígido?
En este último caso, podríamos encuplar dentro del muro o tabique el caño rígido con caño corrugado?

R. Se admite caño de PVC rígido pero no corrugado sobre cielorraso



Lic. Joaquín Serra
Administrador
HOSPITAL MACIEL - ASSE