



ANEP

**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL**

Proyecto de Apoyo a la
Escuela Pública Uruguaya

Montevideo, 26 de setiembre de 2022.-

CIRCULAR N°1

**Concurso de Precios N°476/22 (en ARCE CP 22476/2022)
Obra en Escuela N° 65 de Soriano**

Adenda

Se adjunta Rubrado Oficial

ADQUISICIONES PAEPU



ESCUELA 65 - MERCEDES, SORIANO

Rubro	Descripción	Uni.	Metraje	Precio Unitario	Subtotal
1	IMPLANTACION				
1,01	Implantación	Mensual	1,0		
1,02	Vallado, cercos	ML	30		
1,03	Cateos	GL	1		
2	DEMOLICIONES y RETIROS				
2,01	Traslado y re colocación de equipamiento	GLB	1,00		
2,02	Demolición de pisos, zócalos, contra piso en Aula	M2	53,00		
2,03	Demolición de muros de ladrillo visto (parte baja)	M2	10,00		
2,04	Retiro escombros	M3	16,00		
3	ALBAÑILERÍA				
	Pisos y Zócalos en Aula				
3,01	Base: relleno balasto y compactación mecánica	M3	6,00		
3,02	Barrera humidica	M2	53,00		
3,03	Contrapiso	M2	53,00		
3,04	Replanteo	M2	53,00		
3,05	Revestimiento piso	M2	53,00		
3,06	Zócalos	ML	28,00		
3,07	Muros Ladrillo Visto Fachada				
3,08	Reparación de hiladas y juntas abiertas	M2	2,80		
3,09	Revoque 3 capas donde se retira LV inferior	M2	10,00		
4	CLARABOYA POLICARBONATO				
4,01	Retiro policarbonato existente, sustitución por nuevo, incluye terminaciones, sellados	GL	1,00		
5	PINTURA				
5,01	Pintura de narices metálicas de escalones en acceso al frente	M2	4,20		
5,02	Pintura interior de aula donde se renueva el piso (solo muros)	M2	30,00		
5,03	Pintura exterior de aula, donde se retira ladrillo visto	M2	10,00		
6	VARIOS				
6,01	Limpieza diaria de obra	GBL	1,00		
6,02	Limpieza final de obra (especialmente aula y circulaciones)	GBL	1,00		
SUB TOTAL (sin IVA y leyes sociales)					
SUBTOTAL OBRA IMPREVISTA (10% Obra prevista - sin IVA y leyes sociales)					
TOTAL OBRA PREVISTA + IMPREVISTA					
IVA				22,00%	
TOTAL OBRA PREVISTA + IMPREVISTA + IVA					
MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA					
MONTO IMPONIBLE OBRA IMPREVISTA (50% Obra imprevista)					
TOTAL MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA + IMPREVISTA					
LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA + IMPREVISTA				65,80%	
TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES					