

# COMUNICADO N°3

## Licitación Pública Nacional N° 2/2022 Renovación Parque Lineal Central de Young

Con respecto a la LPN 2/2022 para la realización del proyecto “Renovación Parque Lineal Central de Young” se realizan las siguientes aclaraciones:

### Quedaron estas contradicciones:

- En el ítem 1.21 se hace referencia a 130 m<sup>2</sup> de hormigón peinado (P02) como pavimento de rosedal mientras que en plano se indica Pavimento 06.

Lo correcto es: En rosedal corresponde lo indicado en el rubrado, Pavimento P02.

- Respecto al Pavimento P03 en la página 23 del pliego se indica que este es con malla de acero electro-soldada de 15x15cm y 3.4mm (mallalur C34) mientras que en las referencias de los planos se indica lo siguiente:

## REFERENCIAS

### PAVIMENTOS VEREDAS y SENDEROS

<b>P01</b>	GREEN BLOCK HORMIGÓN ALTO TRÁNSITO 60 x 40 x 10 SOBRE COMPACTADO DE TOSCA 15 cms
<b>P02</b>	PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO ESP 10 cm TERMINACIÓN PEINADO CON JUNTA C/3 mt,
<b>P03</b>	HORMIGÓN ARMADO MALLA 15 x 15 X 4,2 SOBRE COMPACTADO DE TOSCA / TERMINACIÓN LISO

Lo correcto es: respecto al P03 corresponde a lo que se indica en planos. Hormigón armado malla 15 x 15 x 4.2 sobre compactado de tosca / terminación liso.

Asimismo, se confirma que respecto al P02, pavimento de hormigón armado esp. 10 cm, terminación peinado con junta c/ 3 mts, llevará malla de acero electrosoldada de 15 x 15 x 4.2; la resistencia característica admisible del hormigón a la compresión a los 28 días será de 175 kg/cm<sup>2</sup>.