



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

OBRA: INSTALACIÓN DE EQUIPOS SPLITS EN AULAS PISOS 3 Y 4 EDIFICIO CENTRAL
SERVICIO: CENUR LITORAL NORTE – SEDE SALTO
DIRECCION: RIVERA 1350 - SALTO

ACLARACIÓN

A los trabajos incluidos en el presente llamado se agrega el siguiente punto.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

4.3 Instalación Eléctrica (iluminación).

Se constató la existencia de una luminaria (tipo foco) que está ubicada sobre la estructura metálica del parasol que protege la fachada norte del Edificio Central, sobre el borde inferior del parasol. La luminaria se encuentra a una **altura aproximada de 9 m** desde el NPE en el frente del predio. La empresa deberá verificar la ubicación exacta de la misma.

Dado que dicha pieza generará interferencia con la ubicación de algunas de las unidades exteriores que se deben instalar, **se deberá prever y cotizar el retiro y la reinstalación de dicha pieza en una nueva ubicación**, que se determinará en el lugar, previa autorización de la S.O.

La empresa contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para la realización de esta tarea.