

Respuestas a consultas LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 136/19/03Obras de Infraestructura y Arquitectura en el Asentamiento Municipal 1.

1 . De acuerdo a la respuesta 2 de las consultas respondidas el día 14 de Junio de 2019, el contratista debe de tener en cuenta los costos correspondientes al tapado de TODOS los pozos negros del barrio.

Entendiendo esto nos es imprescindible conocer las dimensiones promedios de dichos pozos. Además necesitamos saber la cantidad de pozos existetes; esta pregunta hace referencia a que las cantidades son distintas si miráramos el plano S00 "Saneamiento, Red existente" que si miráramos el plano PA00 "Situación Ambiental Existente".

1 . No es parte de las tareas a realizar. Lo que se propone es que de ser conveniente para la empresa contratista, y de cómo un acuerdo con el Director de Obra de la IC (según tipo de escombros), se puede depositar parte de los escombros como forma de rellenar pozos negros a cegar.

2 . De acuerdo a la respuesta 4.4 de las consultas respondidas el día 14 de Junio de 2019, se debe de considerar accesos de 3 caños para las entradas vehiculares y de 1 caño para entradas peatonales. En la visita, en cambio, se había mencionado se cotizarían todas las entradas de 3 caños de largo. Favor aclarar que considerar y, en caso de considerar las entradas peatonales de 1 caño, que porcentaje del total de las entradas lo son, ya que, con los planos no es posible obtener este dato.

2 .Se solicita considerar la totalidad de accesos que figura en el rubrado - Item 2,068 - "Construcción de entradas nuevas particulares", como "entradas vehiculares" con las características técnicas ya aclaradas anteriormente.

3 . De acuerdo a la respuesta 3 de las consultas respondidas el día 14 de Junio de 2019, entendemos que las canastas se cotizarán tomando como referencia el baño nuevo a construir, y el rubrado propuesto en la consulta es sólo a los efectos de presentar, es esto correcto?

3 . Si. Dicho rubrado auxiliar es necesario se presente junto a la oferta para uso durante la obra de los materiales a entregar en cada caso.

4. De acuerdo al rubrado presentado para las canastas entendemos que el piso del baño nuevo va revestido, sin embargo, en el plano SSHH01 marce como terminación para el piso arena y portland con cemento espolvoreado. Favor aclarar que cotizar

4. Cotizar revestimiento cerámico como figura en el rubrado auxiliar.

5. Estimados, estamos licitando, y quisiéramos saber si en el Rubrado las celdas que están ocultas sea porque no van o si (ejemplo Rubro 6 entre las celdas 614 a la 623 están ocultas). y hay mas casos como estos, aguardo respuesta.

5. No, no se deben cotizar las celdas ocultas.

NOTA: Se aclara que de las distintas instancias de consultas, ante alguna contradicción se toma como válida la que en relación a un mismo tema, vale la última aclaración.