



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

10 de marzo de 2020

CIRCULAR N° 2

LICITACION ABREVIADA N° 1400638700 – TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE TRES ARRANCADORES DE LAS BOMBAS 8121J, 8122J y 8123J, EN PLANTA DAF DE REFINERÍA LA TEJA.

Estimados señores:

Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones a las bases de la licitación de la referencia:

1) Debido a consultas realizadas durante la visita obligatoria, se realizan las siguientes aclaraciones

1.a) Debido a que el sensor de nivel VEGA se encuentra en un área explosiva el contratista debe suministrar una barrera Zener a ser instalada en la sala de arrancadores para convertir este lazo de control en intrínsecamente seguro, también se debe suministrar una fuente de 24Vdc para el funcionamiento de estos componentes.

1.b) Para el acondicionamiento térmico de la sala de arrancadores se debe suministrar e instalar un equipo de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU, 220V, con re-arranque automático, la unidad exterior se debe instalar 50 centímetros por encima de la altura del techo de la sala para lo cual el contratista debe suministrar el soporte metálico correspondiente.

2) Respecto a una consulta recibida, respondemos lo siguiente:

CONSULTA: Con respecto al punto 3.2.4 Instalación de tablero de variadores de velocidad, realizamos la siguiente consulta:

- ¿Es viable acondicionar térmicamente la sala mediante la instalación de dos equipos tipo Split. Uno que opere permanentemente y el otro de respaldo en caso de falla del primero? Además de esta manera ya se tiene en cuenta la generación de calor de los tableros existentes

RESPUESTA: Solo se requiere un equipo de aire acondicionado y con las especificaciones que aparecen en el punto 2.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,

lg


Lic. Bethiana Sastre
Supervisora
Gerencia Abastecimiento
ANCAP


Maria Alicia Izquierdo
Jefe Interino

Procesamiento y Ejecución de Compras
Gerencia Abastecimiento