

FORMULARIO DE COTIZACIÓN - PLANTA MINAS

TAREAS DE REFORMA Y REACONDICIONAMIENTO DE SALA DE EQUIPOS ANALÍTICOS



Rubrado General

LOTE	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Precio Total	Monto imponible
<b>1,0</b>	<b>DEMOLICIONES Y RETIROS</b>					
1,1	Demolición y extracción de cerramientos existentes	1	ud		-	
<b>2,0</b>	<b>MUROS Y TABIQUES</b>					
2,1	Muro exterior de 12 cm de espesor, aislado con lana de vidrio, con revoque para superficie exterior, pintado		m <sup>2</sup>		-	
2,2	Muro interior de 8 cm de espesor, con terminación en revoque de interior, pintado		m <sup>2</sup>		-	
2,3	Pintura de paredes existentes		m <sup>2</sup>		-	
<b>3,0</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE TECHO</b>					
3,1	Construcción de techo de chapa en faltante de 70 cm de ancho por 2 metros de largo en la Sala de Chiller		m <sup>2</sup>		-	
<b>4,0</b>	<b>PAVIMENTOS</b>					
4,1	Pavimento con pisos vinílicos en PVC para sala de laboratorio		m <sup>2</sup>		-	
4,2	Pavimentos de hormigón de espesor 25 cm sobre vereda en Sala de Chiller		m <sup>2</sup>		-	
<b>5,0</b>	<b>PUERTAS Y ABERTURAS</b>					
5,1	Suministro e instalación de ventanas	2	ud		-	
5,2	Suministro e instalación de puertas de aluminio	3	ud		-	
5,3	Suministro e instalación de celosías de ventilación	2	ud		-	
5,4	Suministro e instalación de puerta autotmatica corrediza	1	ud		-	
5,5	Opcional, suministro e instalación de ventanal en sustitución de puerta automática	1	ud		-	
<b>6,0</b>	<b>PROYECTO ELECTRICA Y DATOS</b>					
6,1	Elaboración de proyecto eléctrico ejecutivo	1	gl		-	
6,2	Suministro y ejecución de cableado exterior en bandejas para Tableros de distribución	1	gl		-	
6,3	2 Tableros de distribución y alimentación en 220 monofasica y 380 trifasica	2	ud		-	
6,4	Puestas eléctricas, canalizaciones y módulos con plaquetas	1	gl		-	
6,5	Suministro de luminarias necesarias y colocación	1	gl		-	
6,6	existente	1	gl		-	
<b>7,0</b>	<b>EQUIPOS Y MOBILIARIO A SUMINISTRAR</b>					
7,1	Suministro e instalación de Aire acondicionado	2	ud		-	
7,2	Escritorio con cajonera	1	gl		-	
7,3	Silla de oficina	1	gl		-	
7,4	Placard	1	ud		-	
7,5	Mesa metálica para soportar peso de 300 kg	1	ud		-	
<b>8,0</b>	<b>OTROS</b>					
8,1	Limpieza de obra	1	gl		-	
8,2	Presentación de planos conforme a obra	1	gl		-	

Subtotal	-	-
Tasa		
Impuestos	22%	
<b>Impuestos</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total general</b>	<b>0,00</b>	
<b>Monto imponible</b>	<b>0,00</b>	