

#### **1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN TANQUE DE JUAN LACAZE, OFICINA COMERCIAL**

La puerta a suministrar e instalar deberá ser de 1.70m x 0.80m (aprox) con marco incluido en aluminio serie 30, la misma tendrá el 70% de aluminio ciego en la parte inferior y la parte superior el 30% restante de vidrio. Para la instalación de la misma se deberá realizar el picado de las paredes para el retiro de puerta y marco existente, y una vez realizado el amure de la nueva se dejara la fachada en igual o mejores condiciones que se encuentra antes de la tarea.