

**Por la presente se deja constancia que queda sin efecto la contratación para los siguientes rubros:**

### **3. LIMPIEZA GENERAL**

Para la realización de la limpieza la empresa deberá contar con hidrolavadora, mangueras y alargues eléctricos para llegar a la parte superior del tanque. Ose suministrara el agua y la electricidad.

La limpieza se comenzara a realizar desde la parte superior hidrolavando la totalidad de las paredes laterales internas así como también las escaleras, barandas, etc.

Una vez que se complete el lavado llegando a la parte inferior se retirara la totalidad de lo que resulte de la limpieza, lo solido se retirara en bolsas de residuos lo cual la empresa se hará cargo de su destino final y el agua que quedare en el piso se procederá a secar lo más posible.

### **4. DESINFECCIÓN**

Una vez culminada la tarea de limpieza y dejando secar paredes y escalones se procederá a la desinfección con hipoclorito, la cual se realizara mediante pulverizadora manual o mecánica. Esta pulverizadora será desinfectada en presencia del Director de Obra para garantizar que la misma no contenga productos químicos ya que se estará trabajando en tanque de agua potable.