

Montevideo, 27 de junio de 2022.-

## LICITACIÓN ABREVIADA A104838: EJECUCIÓN DE LA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINERA EN LA RAMBLA JOSÉ GURVICH DEL CERRO, “MUNICIPIO A”, EN EL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO.

Consulta 1 - En la visita de obra del 17 de junio en la zona de estacionamiento se observó que al construir el cordón en el lado izquierdo (contra la calle), que indica la memoria, se retendrá el agua. Se habló que la posible solución sería un drene desde ese punto. ¿En el Rubro 8.1 "Drenes" se incluye éste dentro de los 5 drenes de 25 m c/u a construir o se debe sumar?

**Respuesta 1- Se incluye**

Consulta 2 - En los recaudos técnicos se expresa que los cálculos de las estructuras se otorgarán a la empresa adjudicataria. Sin embargo, son indispensables para cotizar los rubros 3.2 y 3.3. ¿Se podrán adelantar para esta instancia?

**Respuesta 2- Considerar todas las armaduras de la vigas referidas (de dimensiones 15x60 para los 3 casos) con acero tratado de diam=10mm, incluida la armadura de piel y los estribos. Estos ultimos separados cada 15cm.**

Consulta 3 - En el rubro 3.4 "Hormigón armado para viga de borde en tramo de acceso a la playa" se indica el ancho de la viga, no es así con la altura y demás dimensiones de la estructura de hierro. Se solicita, por favor, suministrar esos datos.

**Respuesta 3- Viga de 15x60 cm con armadura de de acero tratado de diam=10mm, incluida la armadura de piel y los estribos. Estos ultimos separados cada 15cm.**

Consulta 4 - En el Rubro 5.1 "Cortes de pavimento existente de hormigón armado en estacionamiento" se detalla que las incisiones tendrán 2cm de espesor. ¿Cuántos cortes se consideran y cada cuánto irán?

**Respuesta 4- Cortes cada 50cm**

Consulta 5 - Se solicita prórroga de la fecha de apertura para contar con la información que contenga las respuestas de las presentes consultas y recabar más información de los otros rubros puesto que son diversos y, en algunos casos, poco comunes.

**Respuesta 5- Se otorga prórroga. Oportunamente se comunicará la nueva fecha**

